


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		SICRO NOVO	2024/04	-	-
	REVISÃO:	002		SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADA		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>							<b>R\$ 3.744,36</b>	<b>R\$ 4.529,52</b>
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 312,03	R\$ 377,46	R\$ 3.744,36	R\$ 4.529,52
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>R\$ 73.703,37</b>	<b>R\$ 89.158,94</b>
2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00	R\$ 21.055,61	R\$ 25.470,97	R\$ 42.111,22	R\$ 50.941,94
2.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	5,00	R\$ 6.318,43	R\$ 7.643,40	R\$ 31.592,15	R\$ 38.217,00
<b>3</b>	<b>1º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA RIO) - E0 a E5+14,28 - L= 1,50m</b>							<b>R\$ 52.064,17</b>	<b>R\$ 62.975,94</b>
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 8.716,82</b>	<b>R\$ 10.544,35</b>
3.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	7,99	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 955,92	R\$ 1.156,31
3.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	20,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 1.918,00	R\$ 2.320,20
3.1.3	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	SINAPI	M3	34,37	R\$ 170,00	R\$ 205,64	R\$ 5.842,90	R\$ 7.067,84
<b>3.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 2.316,56</b>	<b>R\$ 2.799,76</b>
3.2.1	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	Composições Próprias	M2	248,56	R\$ 6,32	R\$ 7,64	R\$ 1.570,89	R\$ 1.898,99
3.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	298,27	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 745,67	R\$ 900,77
<b>3.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 32.620,62</b>	<b>R\$ 39.458,22</b>
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	248,56	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 13.603,68	R\$ 16.454,67
3.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	5,40	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 290,73	R\$ 351,70
3.3.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	186,42	R\$ 65,22	R\$ 78,89	R\$ 12.158,31	R\$ 14.706,67
3.3.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	8,69	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 6.567,90	R\$ 7.945,18
<b>3.4</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 8.226,15</b>	<b>R\$ 9.951,01</b>
3.4.1	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	18,00	R\$ 109,77	R\$ 132,78	R\$ 1.975,86	R\$ 2.390,04
3.4.2	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.608,68	R\$ 3.155,72	R\$ 5.217,36	R\$ 6.311,44


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%
PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04	-	-
REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.4.3	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.032,93	R\$ 1.249,53	R\$ 1.032,93	R\$ 1.249,53
<b>3.5</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 184,02</b>	<b>R\$ 222,60</b>
3.5.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 184,02	R\$ 222,60
<b>4</b>	<b>2º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA RIO) - E0 a E10+2,10 - L= 1,50m</b>							<b>R\$ 172.397,98</b>	<b>R\$ 208.533,09</b>
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 2.955,65</b>	<b>R\$ 3.575,39</b>
4.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	7,07	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 845,85	R\$ 1.023,17
4.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	22,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 2.109,80	R\$ 2.552,22
<b>4.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 3.767,14</b>	<b>R\$ 4.552,90</b>
4.2.1	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	Composições Próprias	M2	404,20	R\$ 6,32	R\$ 7,64	R\$ 2.554,54	R\$ 3.088,08
4.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	485,04	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 1.212,60	R\$ 1.464,82
<b>4.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 112.285,67</b>	<b>R\$ 135.827,16</b>
4.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	404,20	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 22.121,86	R\$ 26.758,04
4.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	7,20	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 387,64	R\$ 468,93
4.3.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	303,15	R\$ 65,22	R\$ 78,89	R\$ 19.771,44	R\$ 23.915,50
4.3.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	10,10	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 7.633,58	R\$ 9.234,32
4.3.5	103925	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	SINAPI	M3	38,50	R\$ 1.620,03	R\$ 1.959,75	R\$ 62.371,15	R\$ 75.450,37
<b>4.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>							<b>R\$ 30.632,14</b>	<b>R\$ 37.048,42</b>
4.4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	21,17	R\$ 83,27	R\$ 100,73	R\$ 1.762,82	R\$ 2.132,45
4.4.2	02.05.01U	REATERRO APOIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	COMPESA	M3	8,20	R\$ 50,49	R\$ 61,07	R\$ 414,01	R\$ 500,77
4.4.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2022	SINAPI	M3	18,26	R\$ 9,16	R\$ 11,08	R\$ 167,26	R\$ 202,32

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA		<b>FORTE</b> <b>VERSÃO</b> <b>HORA</b> <b>MES</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		COMPESA      2023.2 SEM DESONERAÇÃO      -      -
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		ORSE      2024/06      112,54%      70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		SICRO NOVO      2024/04      -      -
	REVISÃO:	002		SINAPI      2024/07 SEM DESONERAÇÃO      113,98%      70,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADA		Composições Próprias      PROPRIA      0,00%      0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.4.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.618,81	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 4.047,02	R\$ 4.888,80
4.4.5	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	41,59	R\$ 494,33	R\$ 597,99	R\$ 20.559,18	R\$ 24.870,40
4.4.6	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	UN	19,00	R\$ 27,93	R\$ 33,78	R\$ 530,67	R\$ 641,82
4.4.7	CP-65000188-PMSLM	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	Composições Próprias	M3	49,90	R\$ 63,15	R\$ 76,39	R\$ 3.151,18	R\$ 3.811,86
<b>4.5</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 22.573,36</b>	<b>R\$ 27.306,62</b>
4.5.1	COMP-92031346	CANALETA NAS DIMENSÕES INTERNAS (0,40 x 0,40)m, SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES ESP.= 0,10m, PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS (14CM), REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA COM CAPIAÇO, INCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.	Composições Próprias	M	57,00	R\$ 254,53	R\$ 307,90	R\$ 14.508,21	R\$ 17.550,30
4.5.2	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	10,00	R\$ 109,77	R\$ 132,78	R\$ 1.097,70	R\$ 1.327,80
4.5.3	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.608,68	R\$ 3.155,72	R\$ 5.217,36	R\$ 6.311,44
4.5.4	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.032,93	R\$ 1.249,53	R\$ 1.032,93	R\$ 1.249,53
4.5.5	CP-95956-PMSLM	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	Composições Próprias	M3	0,39	R\$ 1.838,88	R\$ 2.224,49	R\$ 717,16	R\$ 867,55
<b>4.6</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 184,02</b>	<b>R\$ 222,60</b>
4.6.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 184,02	R\$ 222,60
<b>5</b>	<b>3º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA RIO) - E0 a E2+2,60 - L= 1,50m</b>							<b>R\$ 12.348,72</b>	<b>R\$ 14.936,33</b>
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 849,56</b>	<b>R\$ 1.027,70</b>
5.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	1,49	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 178,26	R\$ 215,63
5.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	7,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 671,30	R\$ 812,07
<b>5.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 794,06</b>	<b>R\$ 959,68</b>
5.2.1	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	Composições Próprias	M2	85,20	R\$ 6,32	R\$ 7,64	R\$ 538,46	R\$ 650,92
5.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	102,24	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 255,60	R\$ 308,76

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b> <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>5.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 10.521,15</b>	<b>R\$ 12.726,43</b>
5.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	85,20	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 4.662,99	R\$ 5.640,24
5.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	1,50	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 80,76	R\$ 97,69
5.3.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	63,90	R\$ 65,22	R\$ 78,89	R\$ 4.167,55	R\$ 5.041,07
5.3.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	2,13	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 1.609,85	R\$ 1.947,43
<b>5.4</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 91,94</b>	<b>R\$ 111,22</b>
5.4.1	CP-95956-PMSLM	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	Composições Próprias	M3	0,05	R\$ 1.838,88	R\$ 2.224,49	R\$ 91,94	R\$ 111,22
<b>5.5</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 92,01</b>	<b>R\$ 111,30</b>
5.5.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 92,01	R\$ 111,30
<b>6</b>	<b>RUA BEIRA RIO (BEIRA RIO) - E0 a E21+14,25 - L= 3,00m</b>							<b>R\$ 292.733,84</b>	<b>R\$ 354.067,69</b>
<b>6.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 4.851,55</b>	<b>R\$ 5.868,83</b>
6.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	9,29	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 1.111,45	R\$ 1.344,44
6.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	39,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 3.740,10	R\$ 4.524,39
<b>6.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 55.265,07</b>	<b>R\$ 66.819,29</b>
6.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.519,87	R\$ 2,63	R\$ 3,18	R\$ 3.997,25	R\$ 4.833,18
6.2.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	182,38	R\$ 180,34	R\$ 218,15	R\$ 32.890,40	R\$ 39.786,19
6.2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	7.350,97	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 18.377,42	R\$ 22.199,92
<b>6.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 199.025,56</b>	<b>R\$ 240.744,38</b>
6.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	868,50	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 47.533,00	R\$ 57.494,70
6.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	6,00	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 323,04	R\$ 390,78

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%
PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04	-	-
REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.042,20	R\$ 87,45	R\$ 105,78	R\$ 91.140,39	R\$ 110.243,91
6.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	868,50	R\$ 31,39	R\$ 37,97	R\$ 27.262,21	R\$ 32.976,94
6.3.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	34,74	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 26.256,49	R\$ 31.762,43
<b>6.3.6</b>	<b>CONTENÇÃO</b>							<b>R\$ 6.510,43</b>	<b>R\$ 7.875,62</b>
6.3.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	4,86	R\$ 83,27	R\$ 100,73	R\$ 404,69	R\$ 489,54
6.3.6.2	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	10,71	R\$ 494,33	R\$ 597,99	R\$ 5.294,27	R\$ 6.404,47
6.3.6.3	CP-65000188-PMSLM	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	Composições Próprias	M3	12,85	R\$ 63,15	R\$ 76,39	R\$ 811,47	R\$ 981,61
<b>6.4</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 33.407,64</b>	<b>R\$ 40.412,59</b>
6.4.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	37,00	R\$ 272,66	R\$ 329,83	R\$ 10.088,42	R\$ 12.203,71
6.4.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	Composições Próprias	M	434,25	R\$ 53,70	R\$ 64,96	R\$ 23.319,22	R\$ 28.208,88
<b>6.5</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 184,02</b>	<b>R\$ 222,60</b>
6.5.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 184,02	R\$ 222,60
<b>7</b>	<b>1ª TRAV. NAPOLEÃO LAUREANO (BARRO VERMELHO) - E0 a E4+13,50 - L= 5,00m</b>							<b>R\$ 86.576,45</b>	<b>R\$ 104.714,45</b>
<b>7.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 2.021,52</b>	<b>R\$ 2.445,40</b>
7.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	3,27	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 391,22	R\$ 473,23
7.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	17,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 1.630,30	R\$ 1.972,17
<b>7.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 18.652,25</b>	<b>R\$ 22.551,90</b>
7.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	514,25	R\$ 2,63	R\$ 3,18	R\$ 1.352,47	R\$ 1.635,31
7.2.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	61,71	R\$ 180,34	R\$ 218,15	R\$ 11.128,78	R\$ 13.462,03
7.2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.468,40	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 6.171,00	R\$ 7.454,56
<b>7.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 57.971,11</b>	<b>R\$ 70.122,49</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA		<b>FONTE</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		<b>VERSÃO</b>
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		<b>HORA</b>
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		<b>MES</b>
	REVISÃO:	002		COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -
	TIPO:	NÃO DESONERADA		ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
			SICRO NOVO 2024/04 - -	
			SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%	
			Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	186,40	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 10.201,67	R\$ 12.339,68
7.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	5,00	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 269,20	R\$ 325,65
7.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	411,40	R\$ 87,45	R\$ 105,78	R\$ 35.976,93	R\$ 43.517,89
7.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	187,00	R\$ 31,39	R\$ 37,97	R\$ 5.869,93	R\$ 7.100,39
7.3.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	7,48	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 5.653,38	R\$ 6.838,88
<b>7.4</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 7.747,55</b>	<b>R\$ 9.372,06</b>
7.4.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 272,66	R\$ 329,83	R\$ 2.726,60	R\$ 3.298,30
7.4.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	Composições Próprias	M	93,50	R\$ 53,70	R\$ 64,96	R\$ 5.020,95	R\$ 6.073,76
<b>7.5</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 184,02</b>	<b>R\$ 222,60</b>
7.5.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 184,02	R\$ 222,60
<b>8</b>	<b>2ª TRAV. NAPOLEÃO LAUREANO (BARRO VERMELHO) - E0 a E3+12,00- L= 2,00m / E0 a E1+3,00 - L= 3,00m / E0 a E0+13,00 - L= 1,00</b>							<b>R\$ 70.999,25</b>	<b>R\$ 85.875,62</b>
<b>8.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 1.260,49</b>	<b>R\$ 1.524,79</b>
8.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	2,52	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 301,49	R\$ 364,69
8.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	10,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 959,00	R\$ 1.160,10
<b>8.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 4.781,16</b>	<b>R\$ 5.778,43</b>
8.2.1	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	Composições Próprias	M2	513,00	R\$ 6,32	R\$ 7,64	R\$ 3.242,16	R\$ 3.919,32
8.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	615,60	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 1.539,00	R\$ 1.859,11
<b>8.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 53.464,25</b>	<b>R\$ 64.670,28</b>
8.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	402,40	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 22.023,35	R\$ 26.638,88
8.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	10,00	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 538,40	R\$ 651,30


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%
PROponente:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>Fonte</b>	<b>Versão</b>	<b>Hora</b>	<b>Mes</b>
Gestor / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
Endereço da obra:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04	-	-
Revisão:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.3.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	399,40	R\$ 65,22	R\$ 78,89	R\$ 26.048,86	R\$ 31.508,66
8.3.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	5,40	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 4.081,32	R\$ 4.937,16
8.3.5	CP-95956-PMSLM	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	Composições Próprias	M3	0,42	R\$ 1.838,88	R\$ 2.224,49	R\$ 772,32	R\$ 934,28
<b>8.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>							<b>R\$ 5.261,65</b>	<b>R\$ 6.363,76</b>
8.4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	4,66	R\$ 83,27	R\$ 100,73	R\$ 388,03	R\$ 469,40
8.4.2	02.05.01U	REATERRO APOIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	COMPESA	M3	0,90	R\$ 50,49	R\$ 61,07	R\$ 45,44	R\$ 54,96
8.4.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	4,92	R\$ 9,16	R\$ 11,08	R\$ 45,06	R\$ 54,51
8.4.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	285,22	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 713,05	R\$ 861,36
8.4.5	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	7,14	R\$ 494,33	R\$ 597,99	R\$ 3.529,51	R\$ 4.269,64
8.4.6	CP-65000188-PMSLM	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	Composições Próprias	M3	8,56	R\$ 63,15	R\$ 76,39	R\$ 540,56	R\$ 653,89
<b>8.5</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 6.047,68</b>	<b>R\$ 7.315,76</b>
8.5.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 272,66	R\$ 329,83	R\$ 2.181,28	R\$ 2.638,64
8.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	Composições Próprias	M	72,00	R\$ 53,70	R\$ 64,96	R\$ 3.866,40	R\$ 4.677,12
<b>8.6</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 184,02</b>	<b>R\$ 222,60</b>
8.6.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 184,02	R\$ 222,60
<b>9</b>	<b>VIELA TRECHO DA RUA ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E1+4,10- L= 2,00m</b>							<b>R\$ 65.027,11</b>	<b>R\$ 78.652,57</b>
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 388,19</b>	<b>R\$ 469,59</b>
9.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,84	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 100,49	R\$ 121,56
9.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	3,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 287,70	R\$ 348,03
<b>9.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 561,53</b>	<b>R\$ 678,65</b>


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06 112,54% 70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04 - -
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.2.1	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	Composições Próprias	M2	60,25	R\$ 6,32	R\$ 7,64	R\$ 380,78	R\$ 460,31
9.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	72,30	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 180,75	R\$ 218,34
<b>9.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 6.833,90</b>	<b>R\$ 8.266,32</b>
9.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	48,20	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 2.637,98	R\$ 3.190,84
9.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	2,70	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 145,36	R\$ 175,85
9.3.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	48,20	R\$ 65,22	R\$ 78,89	R\$ 3.143,60	R\$ 3.802,49
9.3.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	1,20	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 906,96	R\$ 1.097,14
<b>9.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>							<b>R\$ 55.311,99</b>	<b>R\$ 66.901,52</b>
9.4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	43,79	R\$ 83,27	R\$ 100,73	R\$ 3.646,39	R\$ 4.410,96
9.4.2	02.05.01U	REATERRO APOIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	COMPESA	M3	14,40	R\$ 50,49	R\$ 61,07	R\$ 727,05	R\$ 879,40
9.4.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	40,33	R\$ 9,16	R\$ 11,08	R\$ 369,42	R\$ 446,85
9.4.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.020,50	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 5.051,25	R\$ 6.101,91
9.4.5	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	UN	50,00	R\$ 27,93	R\$ 33,78	R\$ 1.396,50	R\$ 1.689,00
9.4.6	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	81,59	R\$ 494,33	R\$ 597,99	R\$ 40.332,38	R\$ 48.790,00
9.4.7	CP-65000188-PMSLM	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	Composições Próprias	M3	60,00	R\$ 63,15	R\$ 76,39	R\$ 3.789,00	R\$ 4.583,40
<b>9.5</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 1.839,49</b>	<b>R\$ 2.225,19</b>
9.5.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 272,66	R\$ 329,83	R\$ 545,32	R\$ 659,66
9.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	Composições Próprias	M	24,10	R\$ 53,70	R\$ 64,96	R\$ 1.294,17	R\$ 1.565,53
<b>9.6</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 92,01</b>	<b>R\$ 111,30</b>
9.6.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 92,01	R\$ 111,30



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b> <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>10</b>	<b>2ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E2+17,35 - L= 1,30m</b>							<b>R\$ 20.464,21</b>	<b>R\$ 24.753,06</b>
<b>10.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 910,58</b>	<b>R\$ 1.101,51</b>
10.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	2,00	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 239,28	R\$ 289,44
10.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	7,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 671,30	R\$ 812,07
<b>10.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 962,08</b>	<b>R\$ 1.162,75</b>
10.2.1	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	Composições Próprias	M2	103,23	R\$ 6,32	R\$ 7,64	R\$ 652,41	R\$ 788,67
10.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	123,87	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 309,67	R\$ 374,08
<b>10.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 13.511,23</b>	<b>R\$ 16.343,24</b>
10.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	114,70	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 6.277,53	R\$ 7.593,14
10.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	3,90	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 209,97	R\$ 254,00
10.3.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	74,55	R\$ 65,22	R\$ 78,89	R\$ 4.862,15	R\$ 5.881,24
10.3.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	2,86	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 2.161,58	R\$ 2.614,86
<b>10.4</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 4.988,31</b>	<b>R\$ 6.034,26</b>
10.4.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 272,66	R\$ 329,83	R\$ 1.908,62	R\$ 2.308,81
10.4.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIÂM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	Composições Próprias	M	57,35	R\$ 53,70	R\$ 64,96	R\$ 3.079,69	R\$ 3.725,45
<b>10.5</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 92,01</b>	<b>R\$ 111,30</b>
10.5.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 92,01	R\$ 111,30
<b>11</b>	<b>3ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E2+6,30 - L= 1,20m / E0 a E1+2,00 - L= 1,40m</b>							<b>R\$ 31.137,76</b>	<b>R\$ 37.662,35</b>
<b>11.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 1.053,13</b>	<b>R\$ 1.273,96</b>
11.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	2,39	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 285,93	R\$ 345,88
11.1.2	COM-	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,	Composições	UND	8,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 767,20	R\$ 928,08


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%
PROponente:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>Fonte</b>	<b>Versão</b>	<b>Hora</b>	<b>Mes</b>
Gestor / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
Endereço da obra:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04	-	-
Revisão:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.2	17015376PMSLM	CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Próprias						
<b>11.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 1.123,14</b>	<b>R\$ 1.357,41</b>
11.2.1	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	Composições Próprias	M2	120,51	R\$ 6,32	R\$ 7,64	R\$ 761,62	R\$ 920,69
11.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	144,61	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 361,52	R\$ 436,72
<b>11.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 16.071,57</b>	<b>R\$ 19.440,28</b>
11.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	136,60	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 7.476,11	R\$ 9.042,92
11.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	7,19	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 387,10	R\$ 468,28
11.3.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	86,34	R\$ 65,22	R\$ 78,89	R\$ 5.631,09	R\$ 6.811,36
11.3.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	3,41	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 2.577,27	R\$ 3.117,72
<b>11.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>							<b>R\$ 8.130,32</b>	<b>R\$ 9.833,12</b>
11.4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	6,12	R\$ 83,27	R\$ 100,73	R\$ 509,61	R\$ 616,46
11.4.2	02.05.01U	REATERRO APOIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	COMPESA	M3	2,00	R\$ 50,49	R\$ 61,07	R\$ 100,98	R\$ 122,14
11.4.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	5,65	R\$ 9,16	R\$ 11,08	R\$ 51,75	R\$ 62,60
11.4.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	462,89	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 1.157,22	R\$ 1.397,92
11.4.5	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	UN	12,00	R\$ 27,93	R\$ 33,78	R\$ 335,16	R\$ 405,36
11.4.6	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	10,25	R\$ 494,33	R\$ 597,99	R\$ 5.066,88	R\$ 6.129,39
11.4.7	CP-65000188-PMSLM	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	Composições Próprias	M3	14,39	R\$ 63,15	R\$ 76,39	R\$ 908,72	R\$ 1.099,25
<b>11.5</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 4.667,59</b>	<b>R\$ 5.646,28</b>
11.5.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 272,66	R\$ 329,83	R\$ 2.181,28	R\$ 2.638,64
11.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	Composições Próprias	M	46,30	R\$ 53,70	R\$ 64,96	R\$ 2.486,31	R\$ 3.007,64

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%		
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>		
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	<b>HORA</b>	<b>MES</b>		
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
	REVISÃO:	002	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>11.6</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 92,01</b>	<b>R\$ 111,30</b>
11.6.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 92,01	R\$ 111,30
<b>12</b>	<b>4ª TRAV. ADERITO EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E3+8,15 - L= 3,00m</b>							<b>R\$ 42.729,60</b>	<b>R\$ 51.681,95</b>
<b>12.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 1.147,84</b>	<b>R\$ 1.388,52</b>
12.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	2,38	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 284,74	R\$ 344,43
12.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	9,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 863,10	R\$ 1.044,09
<b>12.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 8.650,68</b>	<b>R\$ 10.459,29</b>
12.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	238,52	R\$ 2,63	R\$ 3,18	R\$ 627,30	R\$ 758,49
12.2.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	28,62	R\$ 180,34	R\$ 218,15	R\$ 5.161,33	R\$ 6.243,45
12.2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.144,82	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 2.862,05	R\$ 3.457,35
<b>12.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 26.633,47</b>	<b>R\$ 32.216,05</b>
12.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	136,30	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 7.459,69	R\$ 9.023,06
12.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	3,00	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 161,52	R\$ 195,39
12.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	163,56	R\$ 87,45	R\$ 105,78	R\$ 14.303,32	R\$ 17.301,37
12.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	68,15	R\$ 31,39	R\$ 37,97	R\$ 2.139,22	R\$ 2.587,65
12.3.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	3,40	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 2.569,72	R\$ 3.108,58
<b>12.4</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 6.113,59</b>	<b>R\$ 7.395,49</b>
12.4.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 272,66	R\$ 329,83	R\$ 2.453,94	R\$ 2.968,47
12.4.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	Composições Próprias	M	68,15	R\$ 53,70	R\$ 64,96	R\$ 3.659,65	R\$ 4.427,02
<b>12.5</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 184,02</b>	<b>R\$ 222,60</b>
12.5.1	CP-S02555-	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições	UN	2,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 184,02	R\$ 222,60

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024		<b>BDI :</b> 20,97%		
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		SICRO NOVO	2024/04	-	-
	REVISÃO:	002		SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADA		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.5.1	PMSLM		Próprias						
<b>13</b>	<b>5ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 + E2+14,00 - L= 1,50m</b>							<b>R\$ 20.730,32</b>	<b>R\$ 25.074,94</b>
<b>13.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 993,31</b>	<b>R\$ 1.201,60</b>
13.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	1,89	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 226,11	R\$ 273,52
13.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	8,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 767,20	R\$ 928,08
<b>13.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 1.006,56</b>	<b>R\$ 1.216,51</b>
13.2.1	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	Composições Próprias	M2	108,00	R\$ 6,32	R\$ 7,64	R\$ 682,56	R\$ 825,12
13.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	129,60	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 324,00	R\$ 391,39
<b>13.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 13.557,36</b>	<b>R\$ 16.399,05</b>
13.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	108,00	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 5.910,84	R\$ 7.149,60
13.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	6,00	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 323,04	R\$ 390,78
13.3.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	81,00	R\$ 65,22	R\$ 78,89	R\$ 5.282,82	R\$ 6.390,09
13.3.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	2,70	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 2.040,66	R\$ 2.468,58
<b>13.4</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 5.081,08</b>	<b>R\$ 6.146,48</b>
13.4.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 272,66	R\$ 329,83	R\$ 2.181,28	R\$ 2.638,64
13.4.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	Composições Próprias	M	54,00	R\$ 53,70	R\$ 64,96	R\$ 2.899,80	R\$ 3.507,84
<b>13.5</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 92,01</b>	<b>R\$ 111,30</b>
13.5.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 92,01	R\$ 111,30
<b>14</b>	<b>RUA ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E1+7,00 - L= 3,40m / CANAL DE PEDRA - C= 14,00m</b>							<b>R\$ 91.770,47</b>	<b>R\$ 110.998,49</b>
<b>14.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 304,26</b>	<b>R\$ 368,05</b>
14.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,94	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 112,46	R\$ 136,03

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%
PROponente:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
Gestor / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
Endereço da obra:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04	-	-
Revisão:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
Tipo:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	2,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 191,80	R\$ 232,02
<b>14.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 3.817,77</b>	<b>R\$ 4.615,96</b>
14.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	105,30	R\$ 2,63	R\$ 3,18	R\$ 276,93	R\$ 334,85
14.2.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	12,63	R\$ 180,34	R\$ 218,15	R\$ 2.277,69	R\$ 2.755,23
14.2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	505,26	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 1.263,15	R\$ 1.525,88
<b>14.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 14.832,75</b>	<b>R\$ 17.941,95</b>
14.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	54,00	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 2.955,42	R\$ 3.574,80
14.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	3,40	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 183,05	R\$ 221,44
14.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	86,34	R\$ 87,45	R\$ 105,78	R\$ 7.550,43	R\$ 9.133,04
14.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	54,00	R\$ 31,39	R\$ 37,97	R\$ 1.695,06	R\$ 2.050,38
14.3.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	3,24	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 2.448,79	R\$ 2.962,29
<b>14.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>							<b>R\$ 70.728,46</b>	<b>R\$ 85.547,65</b>
14.4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	44,44	R\$ 83,27	R\$ 100,73	R\$ 3.700,51	R\$ 4.476,44
14.4.2	02.05.01U	REATERRO APOILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	COMPESA	M3	12,60	R\$ 50,49	R\$ 61,07	R\$ 636,17	R\$ 769,48
14.4.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	42,95	R\$ 9,16	R\$ 11,08	R\$ 393,42	R\$ 475,88
14.4.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.669,95	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 6.674,87	R\$ 8.063,24
14.4.5	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	UN	50,00	R\$ 27,93	R\$ 33,78	R\$ 1.396,50	R\$ 1.689,00
14.4.6	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	67,53	R\$ 494,33	R\$ 597,99	R\$ 33.382,10	R\$ 40.382,26
14.4.7	91081	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024	SINAPI	M2	67,50	R\$ 287,82	R\$ 348,17	R\$ 19.427,85	R\$ 23.501,47
14.4.8	CP-65000188-PMSLM	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	Composições Próprias	M3	81,03	R\$ 63,15	R\$ 76,39	R\$ 5.117,04	R\$ 6.189,88




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b> <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024		<b>BDI :</b> 20,97%		
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		SICRO NOVO	2024/04	-	-
	REVISÃO:	002		SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADA		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>14.5</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 1.995,22</b>	<b>R\$ 2.413,58</b>
14.5.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 272,66	R\$ 329,83	R\$ 545,32	R\$ 659,66
14.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	Composições Próprias	M	27,00	R\$ 53,70	R\$ 64,96	R\$ 1.449,90	R\$ 1.753,92
<b>14.6</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 92,01</b>	<b>R\$ 111,30</b>
14.6.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 92,01	R\$ 111,30
<b>15</b>	<b>2ª TRAV. SEVERINO PEDRO MARCOLINO (BARRO VERMELHO) - E0 a E4+3,10 - L= 4,00m</b>							<b>R\$ 147.034,58</b>	<b>R\$ 177.848,96</b>
<b>15.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 1.018,25</b>	<b>R\$ 1.231,75</b>
15.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	2,90	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 346,95	R\$ 419,68
15.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	7,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 671,30	R\$ 812,07
<b>15.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 16.112,43</b>	<b>R\$ 19.478,36</b>
15.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	373,95	R\$ 2,63	R\$ 3,18	R\$ 983,48	R\$ 1.189,16
15.2.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	44,87	R\$ 180,34	R\$ 218,15	R\$ 8.091,85	R\$ 9.788,39
15.2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.814,84	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 7.037,10	R\$ 8.500,81
<b>15.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 50.111,62</b>	<b>R\$ 60.615,72</b>
15.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	206,20	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 11.285,32	R\$ 13.650,44
15.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	8,00	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 430,72	R\$ 521,04
15.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	282,53	R\$ 87,45	R\$ 105,78	R\$ 24.707,24	R\$ 29.886,02
15.3.4	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	22,00	R\$ 65,22	R\$ 78,89	R\$ 1.434,84	R\$ 1.735,58
15.3.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	166,20	R\$ 31,39	R\$ 37,97	R\$ 5.217,01	R\$ 6.310,61
15.3.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	9,31	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 7.036,49	R\$ 8.512,03

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b> <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%		
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>		
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	<b>HORA</b>	<b>MES</b>		
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
	REVISÃO:	002	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>15.4</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 1.995,22</b>	<b>R\$ 2.413,58</b>
15.4.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 272,66	R\$ 329,83	R\$ 545,32	R\$ 659,66
15.4.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	Composições Próprias	M	27,00	R\$ 53,70	R\$ 64,96	R\$ 1.449,90	R\$ 1.753,92
<b>15.5</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 92,01</b>	<b>R\$ 111,30</b>
15.5.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 92,01	R\$ 111,30
<b>15.6</b>	<b>CONTENÇÃO</b>							<b>R\$ 77.705,05</b>	<b>R\$ 93.998,25</b>
15.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	7,00	R\$ 83,27	R\$ 100,73	R\$ 582,89	R\$ 705,11
15.6.2	02.05.01U	REATERRO APOIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	COMPESA	M3	13,50	R\$ 50,49	R\$ 61,07	R\$ 681,61	R\$ 824,44
15.6.3	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	SINAPI	M3	34,00	R\$ 494,33	R\$ 597,99	R\$ 16.807,22	R\$ 20.331,66
15.6.4	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF 07/2021	SINAPI	UN	21,00	R\$ 27,93	R\$ 33,78	R\$ 586,53	R\$ 709,38
15.6.5	91081	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M <sup>3</sup> /H DE CAPACIDADE. AF 07/2024	SINAPI	M2	196,20	R\$ 287,82	R\$ 348,17	R\$ 56.470,28	R\$ 68.310,95
15.6.6	CP-65000188-PMSLM	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	Composições Próprias	M3	40,80	R\$ 63,15	R\$ 76,39	R\$ 2.576,52	R\$ 3.116,71
<b>16</b>	<b>RUA DO CANO (BARRO VERMELHO) - E0 a E7+10,20 - L= 3,00m / 3ª TRAV. DO CANO - E0 a E1+10,00 - L=2,20m</b>							<b>R\$ 157.063,80</b>	<b>R\$ 189.971,88</b>
<b>16.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 1.808,63</b>	<b>R\$ 2.187,84</b>
16.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	6,30	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 753,73	R\$ 911,73
16.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	11,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 1.054,90	R\$ 1.276,11
<b>16.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 22.001,83</b>	<b>R\$ 26.601,79</b>
16.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	606,69	R\$ 2,63	R\$ 3,18	R\$ 1.595,59	R\$ 1.929,27
16.2.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	72,79	R\$ 180,34	R\$ 218,15	R\$ 13.126,94	R\$ 15.879,13
16.2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	2.911,72	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 7.279,30	R\$ 8.793,39

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b> 2012</p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%
	REVISÃO:	002	SICRO NOVO	2024/04	-
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
<b>16.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 90.539,03</b>	<b>R\$ 109.518,27</b>
16.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	360,40	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 19.724,69	R\$ 23.858,48	
16.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	9,00	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 484,56	R\$ 586,17	
16.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	417,47	R\$ 87,45	R\$ 105,78	R\$ 36.507,75	R\$ 44.159,97	
16.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	330,40	R\$ 31,39	R\$ 37,97	R\$ 10.371,25	R\$ 12.545,28	
16.3.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	13,51	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 10.210,85	R\$ 12.352,05	
16.3.6	CP-95956-PMSLM	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	Composições Próprias	M3	7,20	R\$ 1.838,88	R\$ 2.224,49	R\$ 13.239,93	R\$ 16.016,32	
<b>16.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>								<b>R\$ 30.647,31</b>	<b>R\$ 37.066,77</b>
16.4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	31,50	R\$ 83,27	R\$ 100,73	R\$ 2.623,00	R\$ 3.172,99	
16.4.2	02.05.01U	REATERRO APOIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	COMPESA	M3	8,40	R\$ 50,49	R\$ 61,07	R\$ 424,11	R\$ 512,98	
16.4.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	30,97	R\$ 9,16	R\$ 11,08	R\$ 283,68	R\$ 343,14	
16.4.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.608,93	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 4.022,32	R\$ 4.858,96	
16.4.5	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	UN	20,00	R\$ 27,93	R\$ 33,78	R\$ 558,60	R\$ 675,60	
16.4.6	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	39,88	R\$ 494,33	R\$ 597,99	R\$ 19.713,88	R\$ 23.847,84	
16.4.7	CP-65000188-PMSLM	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	Composições Próprias	M3	47,85	R\$ 63,15	R\$ 76,39	R\$ 3.021,72	R\$ 3.655,26	
<b>16.5</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 11.882,98</b>	<b>R\$ 14.374,61</b>
16.5.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 272,66	R\$ 329,83	R\$ 3.817,24	R\$ 4.617,62	
16.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	Composições Próprias	M	150,20	R\$ 53,70	R\$ 64,96	R\$ 8.065,74	R\$ 9.756,99	
<b>16.6</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 184,02</b>	<b>R\$ 222,60</b>
16.6.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 184,02	R\$ 222,60	

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b> <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		SICRO NOVO	2024/04	-	-
	REVISÃO:	002		SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADA		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>17</b>	<b>5ª TRAV. DO CANO (BARRO VERMELHO) - E0 + E1+9,00 - L= 1,50m / E0 + E0+4,500 - L= 1,50m / E0 + E2+6,30 - L= 1,50m</b>							<b>R\$ 24.234,97</b>	<b>R\$ 29.313,70</b>
<b>17.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 1.399,65</b>	<b>R\$ 1.693,13</b>
17.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	2,08	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 248,85	R\$ 301,01
17.1.2	COM-17015376PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	12,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 1.150,80	R\$ 1.392,12
<b>17.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 1.580,67</b>	<b>R\$ 1.910,37</b>
17.2.1	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	Composições Próprias	M2	169,60	R\$ 6,32	R\$ 7,64	R\$ 1.071,87	R\$ 1.295,74
17.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	203,52	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 508,80	R\$ 614,63
<b>17.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 15.132,77</b>	<b>R\$ 18.304,70</b>
17.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	119,60	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 6.545,70	R\$ 7.917,52
17.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	9,00	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 484,56	R\$ 586,17
17.3.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	89,70	R\$ 65,22	R\$ 78,89	R\$ 5.850,23	R\$ 7.076,43
17.3.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	2,98	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 2.252,28	R\$ 2.724,58
<b>17.4</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 5.937,86</b>	<b>R\$ 7.182,90</b>
17.4.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 272,66	R\$ 329,83	R\$ 2.726,60	R\$ 3.298,30
17.4.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIÂM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	Composições Próprias	M	59,80	R\$ 53,70	R\$ 64,96	R\$ 3.211,26	R\$ 3.884,60
<b>17.5</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 184,02</b>	<b>R\$ 222,60</b>
17.5.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 184,02	R\$ 222,60
<b>18</b>	<b>VIELA DO RIACHO (BARRO VERMELHO) - E0 a E1+9,70 - L= 1,00m</b>							<b>R\$ 76.707,63</b>	<b>R\$ 92.777,53</b>
<b>18.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 698,62</b>	<b>R\$ 845,12</b>
18.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	1,03	R\$ 119,64	R\$ 144,72	R\$ 123,22	R\$ 149,06
18.1.2	COM-	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,	Composições	UND	6,00	R\$ 95,90	R\$ 116,01	R\$ 575,40	R\$ 696,06

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PROPRIA
			<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
18.1.2	17015376PMSLM	CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Próprias						
<b>18.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 1.669,90</b>	<b>R\$ 2.018,76</b>
18.2.1	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	Composições Próprias	M2	75,60	R\$ 6,32	R\$ 7,64	R\$ 477,79	R\$ 577,58
18.2.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	3,72	R\$ 180,34	R\$ 218,15	R\$ 670,86	R\$ 811,51
18.2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	208,50	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 521,25	R\$ 629,67
<b>18.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 10.622,71</b>	<b>R\$ 12.849,45</b>
18.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	54,00	R\$ 54,73	R\$ 66,20	R\$ 2.955,42	R\$ 3.574,80
18.3.2	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	COMPESA	M	2,80	R\$ 53,84	R\$ 65,13	R\$ 150,75	R\$ 182,36
18.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	23,80	R\$ 87,45	R\$ 105,78	R\$ 2.081,31	R\$ 2.517,56
18.3.4	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	32,67	R\$ 65,22	R\$ 78,89	R\$ 2.130,73	R\$ 2.577,33
18.3.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	18,00	R\$ 31,39	R\$ 37,97	R\$ 565,02	R\$ 683,46
18.3.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	1,45	R\$ 755,80	R\$ 914,29	R\$ 1.095,91	R\$ 1.325,72
18.3.7	CP-95956-PMSLM	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	Composições Próprias	M3	0,41	R\$ 1.838,88	R\$ 2.224,49	R\$ 753,94	R\$ 912,04
18.3.8	CP-103926-PMSLM	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO FEITO IN LOCO FCK = 15 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, SEM ARMAÇÃO, COM MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	Composições Próprias	M3	0,74	R\$ 1.202,21	R\$ 1.454,31	R\$ 889,63	R\$ 1.076,18
<b>18.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>							<b>R\$ 58.990,81</b>	<b>R\$ 71.347,75</b>
18.4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	40,27	R\$ 83,27	R\$ 100,73	R\$ 3.353,28	R\$ 4.056,39
18.4.2	02.05.01U	REATERRO APOIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	COMPESA	M3	14,10	R\$ 50,49	R\$ 61,07	R\$ 711,90	R\$ 861,08
18.4.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	36,23	R\$ 9,16	R\$ 11,08	R\$ 331,86	R\$ 401,42
18.4.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.971,39	R\$ 2,50	R\$ 3,02	R\$ 7.428,47	R\$ 8.973,59




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%
PROponente:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>Fonte</b>	<b>Versão</b>	<b>Hora</b>	<b>Mes</b>
Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
Endereço da obra:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04	-	-
Revisão:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
18.4.5	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	UN	39,00	R\$ 27,93	R\$ 33,78	R\$ 1.089,27	R\$ 1.317,42
18.4.6	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	80,82	R\$ 494,33	R\$ 597,99	R\$ 39.951,75	R\$ 48.329,55
18.4.7	CP-65000188-PMSLM	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	Composições Próprias	M3	96,98	R\$ 63,15	R\$ 76,39	R\$ 6.124,28	R\$ 7.408,30
<b>18.5</b>	<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 4.633,58</b>	<b>R\$ 5.605,15</b>
18.5.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 272,66	R\$ 329,83	R\$ 1.090,64	R\$ 1.319,32
18.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	Composições Próprias	M	20,00	R\$ 53,70	R\$ 64,96	R\$ 1.074,00	R\$ 1.299,20
18.5.3	COMP-92031346	CANAleta NAS DIMENSÕES INTERNAS (0,40 x 0,40)m, SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES ESP.= 0,10m, PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS (14CM), REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA COM CAPIAÇO, INCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.	Composições Próprias	M	9,70	R\$ 254,53	R\$ 307,90	R\$ 2.468,94	R\$ 2.986,63
<b>18.6</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 92,01</b>	<b>R\$ 111,30</b>
18.6.1	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 92,01	R\$ 111,30	R\$ 92,01	R\$ 111,30
								<b>VALOR BDI:</b>	<b>R\$ 302.058,42</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.743.527,01</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

**Um Milhão Setecentos e Quarenta e Três Mil Quinhentos e Vinte e Sete reais e Um centavo**

MARIANA CAVALCANTI ALBANEZ  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA/PE nº 182073110-3

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA  
 MATRÍCULA nº 478163