

|  |  |  |  |  |   |   |               |             |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|---|---------------|-------------|--|--|--|
|  <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b><br/><b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p> | <b>ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS</b> |  |  |  |   |   |               |             |  |  |  |
|  | NUMERO:                                  | 2023072200   |  |  | <b>DATA :</b> 25/09/2025<br><b>BDI :</b> 22,12%<br><b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br><b>L.S. Mês:</b> 70,11% | <b>FONTE</b><br>SCO/RJ 2025/10 11/2025<br>SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025<br>Composições Próprias PROPRIA | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |
|  | PROponente:                              | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |  |  |   |   |               |             |  |  |  |
|  | GESTOR / AÇÃO:                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |  |  |   |   |               |             |  |  |  |
|  | OBJETO:                                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |  |  |   |   |               |             |  |  |  |
|  | ENDEREÇO DA OBRA:                        | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |  |  |   |   |               |             |  |  |  |
|  | REVISÃO:                                 | 001  |  |  |   |   |               |             |  |  |  |
|  | TIPO:                                    | NÃO DESONERADO   |  |  |   |   |               |             |  |  |  |

| CÓDIGO                     | DESCRÍÇÃO   | FONTE      | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------------------------|---|------------|-------------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| 103328                     | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021  | SINAPI     | Serviço     | M2      | 557,14     | R\$ 113,90     | R\$ 63.458,25 | 6,30% | 6,30%     | A  |
| 101963                     | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025  | SINAPI     | Serviço     | M2      | 220,76     | R\$ 276,49     | R\$ 61.037,93 | 6,06% | 12,36%    | A  |
| 94216                      | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | SINAPI     | Serviço     | M2      | 216,42     | R\$ 238,98     | R\$ 51.720,05 | 5,13% | 17,49%    | A  |
| 104952                     | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M <sup>2</sup> , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024   | SINAPI     | Serviço     | M2      | 925,68     | R\$ 51,82      | R\$ 47.968,74 | 4,76% | 22,25%    | A  |
| 90776                      | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI     | Mão de Obra | H       | 640,00     | R\$ 54,72      | R\$ 35.020,80 | 3,48% | 25,73%    | A  |
| 104612                     | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE  | SINAPI     | Serviço     | M2      | 287,39     | R\$ 120,95     | R\$ 34.759,82 | 3,45% | 29,18%    | A  |
| 104162                     | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022   | SINAPI     | Serviço     | M2      | 275,38     | R\$ 122,87     | R\$ 33.835,94 | 3,36% | 32,54%    | A  |
| CP-100775-39737500 - PMSLM | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (SINAPI 100775 ADAPTADA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL CRECHE DA BELA VISTA) | Composição | Serviço     | KG      | 1.252,00   | R\$ 21,78      | R\$ 27.268,56 | 2,71% | 35,24%    | A  |
| 104611                     | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE  | SINAPI     | Serviço     | M2      | 203,20     | R\$ 120,05     | R\$ 24.394,16 | 2,42% | 37,66%    | A  |
| CP-S11952-04290953 - PMSLM | LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT (ORSE: S11952)   | Composição | Serviço     | un      | 104,00     | R\$ 230,95     | R\$ 24.018,80 | 2,38% | 40,05%    | A  |
| 96116                      | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS  | SINAPI     | Serviço     | M2      | 279,82     | R\$ 77,98      | R\$ 21.820,36 | 2,17% | 42,21%    | A  |
| 92456                      | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  | SINAPI     | Serviço     | M2      | 104,98     | R\$ 196,77     | R\$ 20.656,91 | 2,05% | 44,26%    | A  |
| CP-103675-52160305 - PMSLM | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS [REF.: 103675 SINAPI]   | Composição | Serviço     | M3      | 26,39      | R\$ 767,92     | R\$ 20.265,41 | 2,01% | 46,28%    | A  |

|  |  |  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---------------|--|--|-------------|--|
|  <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b><br/><b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p> | <b>ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS</b> |  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | NUMERO:                                  | 2023072200   |  |  |  | <b>DATA :</b> 25/09/2025<br><b>BDI :</b> 22,12%<br><b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br><b>L.S. Mês:</b> 70,11% | <b>FONTE</b><br>SCO/RJ 2025/10 11/2025<br>SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025<br>Composições Próprias PROPRIA | <b>VERSAO</b> |  |  | <b>REF.</b> |  |
|  | PROponente:                              | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | GESTOR / AÇÃO:                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | OBJETO:                                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | ENDEREÇO DA OBRA:                        | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | REVISÃO:                                 | 001  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
| TIPO:  | NÃO DESONERADO                           |  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |

| CÓDIGO                    | DESCRÍÇÃO   | FONTE      | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   | %     | ACUMUL. % | CL |
|---------------------------|---|------------|-------------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| 87535                     | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M <sup>2</sup> , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024  | SINAPI     | Serviço     | M2      | 401,80     | R\$ 45,34      | R\$ 18.217,61 | 1,81% | 48,08%    | A  |
| 96135                     | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024  | SINAPI     | Serviço     | M2      | 501,99     | R\$ 35,92      | R\$ 18.031,48 | 1,79% | 49,87%    | A  |
| CP-92620-70135451 - PMSLM | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12,40 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (ADAPTAÇÃO SINAPI 92620 CONFORME TESOURAS 01 À 05 PROJETO ESTRUTURAL CRECHE DA BELA VISTA)                              | Composição | Serviço     | UN      | 5,00       | R\$ 3.469,66   | R\$ 17.348,30 | 1,72% | 51,60%    | A  |
| 92762                     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | SINAPI     | Serviço     | KG      | 1.306,00   | R\$ 12,85      | R\$ 16.782,10 | 1,67% | 53,26%    | A  |
| 90843                     | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | SINAPI     | Serviço     | UN      | 12,00      | R\$ 1.371,55   | R\$ 16.458,60 | 1,63% | 54,89%    | A  |
| 88489                     | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | SINAPI     | Serviço     | M2      | 839,91     | R\$ 18,46      | R\$ 15.504,74 | 1,54% | 56,43%    | A  |
| 87622                     | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021   | SINAPI     | Serviço     | M2      | 336,80     | R\$ 44,84      | R\$ 15.102,11 | 1,50% | 57,93%    | A  |
| 94570                     | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI     | Serviço     | M2      | 31,00      | R\$ 474,72     | R\$ 14.716,32 | 1,46% | 59,39%    | A  |
| COMP-29491403 - PMSLM     | GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADRADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADIÇAS - REV. 01 (ORSE: S08506)                                    | Composição | Serviço     | M2      | 14,70      | R\$ 998,62     | R\$ 14.679,71 | 1,46% | 60,85%    | A  |
| COMP-87909659 - PMSLM     | RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE (REF:SIURB 13.080.070 (E))  | Composição | Serviço     | M2      | 275,38     | R\$ 47,82      | R\$ 13.168,67 | 1,31% | 62,16%    | A  |
| COMP-40085169 - PMSLM     | GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, BARRAS DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS (ORSE S08898)  | Composição | Serviço     | m2      | 6,60       | R\$ 1.636,85   | R\$ 10.803,21 | 1,07% | 63,23%    | A  |
| 90777                     | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI     | Mão de Obra | H       | 64,00      | R\$ 158,20     | R\$ 10.124,80 | 1,00% | 64,23%    | A  |

|  |  |  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---------------|--|--|-------------|--|
|  <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b><br/><b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p> | <b>ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS</b> |  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | NUMERO:                                  | 2023072200   |  |  |  | <b>DATA :</b> 25/09/2025<br><b>BDI :</b> 22,12%<br><b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br><b>L.S. Mês:</b> 70,11% | <b>FONTE</b><br>SCO/RJ 2025/10 11/2025<br>SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025<br>Composições Próprias PROPRIA | <b>VERSAO</b> |  |  | <b>REF.</b> |  |
|  | PROponente:                              | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | GESTOR / AÇÃO:                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | OBJETO:                                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | ENDEREÇO DA OBRA:                        | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | REVISÃO:                                 | 001  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
| TIPO:  | NÃO DESONERADO                           |  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |

| CÓDIGO                     | DESCRÍÇÃO  | FONTE      | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| CP-S00191-38108134 - PMSLM | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02 (ORSE: S00191)   | Composição | Serviço | M2      | 9,76       | R\$ 1.026,83   | R\$ 10.211,86 | 0,99% | 65,23%    | A  |
| CP-S07291-94914009 - PMSLM | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, MALHA 10X10CM, FERRO 4.2 MM (2,20 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M (ORSE: S07291)          | Composição | Serviço | m2      | 249,90     | R\$ 36,96      | R\$ 9.236,30  | 0,92% | 66,15%    | A  |
| 91926                      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023             | SINAPI     | Serviço | M       | 1.631,40   | R\$ 5,61       | R\$ 9.152,15  | 0,91% | 67,05%    | A  |
| COMP-72402636 - PMSLM      | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM (ORSE: S09721)   | Composição | Serviço | M2      | 10,41      | R\$ 868,50     | R\$ 9.041,08  | 0,90% | 67,95%    | A  |
| CP-S13524-88780818 - PMSLM | DECK EM MADEIRA, ESPESSURA = 2, LARGURA = 8,5, (COMPRIMENTO DIVERSOS) EM EUCALÍPTO TRATADO, ESPÉCIE SALIGNA, GRANDIS OU SIMILAR (ORSE: S13524)           | Composição | Serviço | M2      | 15,76      | R\$ 561,56     | R\$ 8.850,19  | 0,88% | 68,83%    | A  |
| 96523                      | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAVENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024   | SINAPI     | Serviço | M3      | 68,98      | R\$ 127,12     | R\$ 8.768,74  | 0,87% | 69,70%    | A  |
| 91928                      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023               | SINAPI     | Serviço | M       | 1.003,60   | R\$ 8,65       | R\$ 8.681,14  | 0,86% | 70,56%    | A  |
| 92759                      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                              | SINAPI     | Serviço | KG      | 507,00     | R\$ 16,93      | R\$ 8.583,51  | 0,85% | 71,41%    | A  |
| 87879                      | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI     | Serviço | M2      | 1.469,96   | R\$ 5,61       | R\$ 8.246,48  | 0,82% | 72,23%    | A  |
| 97090                      | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021  | SINAPI     | Serviço | KG      | 549,78     | R\$ 14,93      | R\$ 8.208,22  | 0,81% | 73,05%    | A  |
| 95240                      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024  | SINAPI     | Serviço | M2      | 336,80     | R\$ 24,30      | R\$ 8.184,24  | 0,81% | 73,86%    | A  |
| CP-103672-60533351 - PMSLM | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF.: 103672)                              | Composição | Serviço | M3      | 9,97       | R\$ 767,42     | R\$ 7.651,18  | 0,76% | 74,62%    | A  |
| 88497                      | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | SINAPI     | Serviço | M2      | 337,92     | R\$ 22,00      | R\$ 7.434,24  | 0,74% | 75,36%    | A  |
| 98459                      | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024  | SINAPI     | Serviço | M2      | 63,26      | R\$ 116,85     | R\$ 7.391,93  | 0,73% | 76,09%    | A  |

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS   |                   |  |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|--|---|---|---------------|-------------|--|--|--|--|--|
|  <p><b>GOVERNO MUNICIPAL<br/>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p> | NUMERO:           | 2023072200   | <b>DATA :</b> 25/09/2025<br><b>BDI :</b> 22,12%<br><b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br><b>L.S. Mês:</b> 70,11% | <b>FONTE</b><br>SCO/RJ 2025/10 11/2025<br>SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025<br>Composições Próprias PROPRIA | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |  |  |
|   | PROponente:       | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | GESTOR / AÇÃO:    | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | OBJETO:           | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | ENDEREÇO DA OBRA: | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | REVISÃO:          | 001  |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | TIPO:             | NÃO DESONERADO   |   |   |               |             |  |  |  |  |  |

| CÓDIGO                    | DESCRÍÇÃO   | FONTE      | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  | %     | ACUMUL. % | CL |
|---------------------------|---|------------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| CP-88489-73812674 - PMSLM | PINTURA ARTÍSTICA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (REF: SINAPI 88489)  | Composição | Serviço | M2      | 244,45     | R\$ 26,36      | R\$ 6.443,70 | 0,64% | 76,73%    | A  |
| 96558                     | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024  | SINAPI     | Serviço | M3      | 7,42       | R\$ 860,31     | R\$ 6.383,50 | 0,63% | 77,36%    | A  |
| 101094                    | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020  | SINAPI     | Serviço | M       | 22,90      | R\$ 277,38     | R\$ 6.352,00 | 0,63% | 77,99%    | A  |
| 104919                    | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | SINAPI     | Serviço | KG      | 420,00     | R\$ 15,08      | R\$ 6.333,60 | 0,63% | 78,62%    | A  |
| 102619                    | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021  | SINAPI     | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 6.297,97   | R\$ 6.297,97 | 0,63% | 79,25%    | A  |
| 91834                     | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | SINAPI     | Serviço | M       | 252,52     | R\$ 24,21      | R\$ 6.113,51 | 0,61% | 79,86%    | A  |
| 92763                     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | SINAPI     | Serviço | KG      | 451,00     | R\$ 10,73      | R\$ 4.839,23 | 0,48% | 80,34%    | B  |
| 91939                     | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | SINAPI     | Serviço | UN      | 112,00     | R\$ 42,21      | R\$ 4.727,52 | 0,47% | 80,80%    | B  |
| 91924                     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | SINAPI     | Serviço | M       | 1.204,60   | R\$ 3,88       | R\$ 4.673,85 | 0,46% | 81,27%    | B  |
| 87527                     | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M <sup>2</sup> , E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024  | SINAPI     | Serviço | M2      | 81,49      | R\$ 54,40      | R\$ 4.433,06 | 0,44% | 81,71%    | B  |
| COMP-73312380 - PMSLM     | GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2", BARRAS VERTICais D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO CARBONO. REV 02 ( ORSE: S11985)  | Composição | Serviço | M       | 18,50      | R\$ 238,74     | R\$ 4.416,69 | 0,44% | 82,15%    | B  |
| CP-S10759- PMSLM          | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (FONTE: ORSE - SE - S10759)   | Composição | Serviço | M2      | 6,13       | R\$ 691,05     | R\$ 4.236,14 | 0,42% | 82,57%    | B  |
| CP-92620-65486656 - PMSLM | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14,91 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (ADAPTAÇÃO SINAPI 92620 CONFORME TESOURA 07 DO PROJETO ESTRUTURAL CRECHE DA BELA VISTA) | Composição | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 4.061,79   | R\$ 4.061,79 | 0,40% | 82,97%    | B  |
| 91338                     | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | SINAPI     | Serviço | M2      | 4,32       | R\$ 928,13     | R\$ 4.009,52 | 0,40% | 83,37%    | B  |
| 98557                     | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023   | SINAPI     | Serviço | M2      | 68,20      | R\$ 57,26      | R\$ 3.905,13 | 0,39% | 83,76%    | B  |

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS  |   |                            |         |                        |            |   |              |                                   |           |      |  |  |  |
|--|---|----------------------------|---------|------------------------|------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------|------|--|--|--|
| DETALHAMENTO DA OBRA   |   | INFORMAÇÕES GERAIS         |         | CURVA ABC              |            | RESUMO                                    |              | DETALHAMENTO DE LINHAS DE PROJETO |           |      |  |  |  |
|    |   | NUMERO: 2023072200         |         | DATA : 25/09/2025      |            | FONTE                                     |              | VERSAO                            |           | REF. |  |  |  |
| PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |   | BDI : 22,12%               |         | SCO/RJ 2025/10 11/2025 |            | SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025 |              |                                   |           |      |  |  |  |
| GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS   |   | L.S. Hora: 113,84% PROPRIA |         | Composições Próprias   |            |   |              |                                   |           |      |  |  |  |
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |   | L.S. Mês: 70,11%           |         |                        |            |   |              |                                   |           |      |  |  |  |
| ENDEREÇO DA OBRA: RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |   |                            |         |                        |            |   |              |                                   |           |      |  |  |  |
| REVISÃO: 001   |   |                            |         |                        |            |   |              |                                   |           |      |  |  |  |
| TIPO: NÃO DESONERADO   |   |                            |         |                        |            |   |              |                                   |           |      |  |  |  |
| CÓDIGO   | DESCRÍÇÃO   | FONTE                      | TIPO    | UNIDADE                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                            | PREÇO TOTAL  | %                                 | ACUMUL. % | CL   |  |  |  |
| 92770  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | SINAPI                     | Serviço | KG                     | 271,45     | R\$ 13,88                                 | R\$ 3.767,73 | 0,37%                             | 84,13%    | B    |  |  |  |
| 87257  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE  | SINAPI                     | Serviço | M2                     | 43,86      | R\$ 81,88                                 | R\$ 3.591,26 | 0,36%                             | 84,49%    | B    |  |  |  |
| 88415  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024   | SINAPI                     | Serviço | M2                     | 501,99     | R\$ 7,13                                  | R\$ 3.579,19 | 0,36%                             | 84,84%    | B    |  |  |  |
| 103689   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS  | SINAPI                     | Serviço | M2                     | 6,00       | R\$ 571,71                                | R\$ 3.430,26 | 0,34%                             | 85,18%    | B    |  |  |  |
| COM-62579960-PMSLM   | VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA , INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO.     | Composição                 | Serviço | UN                     | 4,00       | R\$ 846,07                                | R\$ 3.384,28 | 0,34%                             | 85,52%    | B    |  |  |  |
| 92764  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | SINAPI                     | Serviço | KG                     | 325,00     | R\$ 10,31                                 | R\$ 3.350,75 | 0,33%                             | 85,85%    | B    |  |  |  |
| 99620  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | SINAPI                     | Serviço | UN                     | 14,00      | R\$ 235,39                                | R\$ 3.295,46 | 0,33%                             | 86,18%    | B    |  |  |  |
| 101161   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020   | SINAPI                     | Serviço | M2                     | 11,50      | R\$ 284,67                                | R\$ 3.273,70 | 0,32%                             | 86,50%    | B    |  |  |  |
| 91936  | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | SINAPI                     | Serviço | UN                     | 127,00     | R\$ 25,44                                 | R\$ 3.230,88 | 0,32%                             | 86,82%    | B    |  |  |  |
| CP-S07604-85963238-PMSLM   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 (ORSE: S07604) | Composição                 | Serviço | M2                     | 28,33      | R\$ 110,10                                | R\$ 3.119,13 | 0,31%                             | 87,13%    | B    |  |  |  |
| COMP-16447494-PMSLM  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA *45,5 X 36 CM*, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE S13383)  | Composição                 | Serviço | UN                     | 6,00       | R\$ 488,26                                | R\$ 2.929,56 | 0,29%                             | 87,42%    | B    |  |  |  |
| 101888   | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025   | SINAPI                     | Serviço | M                      | 92,00      | R\$ 31,64                                 | R\$ 2.910,88 | 0,29%                             | 87,71%    | B    |  |  |  |
| COMP-20337385-PMSLM  | CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M (ORSE S04883)   | Composição                 | Serviço | UN                     | 3,00       | R\$ 962,46                                | R\$ 2.887,38 | 0,29%                             | 88,00%    | B    |  |  |  |

|  |  | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS |  |  |  |                    |  |  |                      |                         |  |         |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|----------------------|-------------------------|--|---------|
|  |  | NUMERO:                           | 2023072200   |  |  | DATA : 25/09/2025  |  |  | FONTE                | VERSÃO                  |  | REF.    |
|  |  | PROponente:                       | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |  |  | BDI : 22,12%       |  |  | SCO/RJ               | 2025/10                 |  | 11/2025 |
|  |  | GESTOR / AÇÃO:                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |  |  | L.S. Hora: 113,84% |  |  | SINAPI/PE            | 2025/08 SEM DESONERAÇÃO |  | 09/2025 |
|  |  | OBJETO:                           | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |  |  | L.S. Mês: 70,11%   |  |  | Composições Próprias | PROPRIA                 |  |         |
|  |  | ENDEREÇO DA OBRA:                 | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA,SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  |  |  |                    |  |  |                      |                         |  |         |
|  |  | REVISÃO:                          | 001  |  |  |                    |  |  |                      |                         |  |         |
|  |  | TIPO:                             | NÃO DESONERADO   |  |  |                    |  |  |                      |                         |  |         |

| CÓDIGO   | DESCRÍÇÃO   | FONTE      | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  | %     | ACUMUL. % | CL |
|--|---|------------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| CP-AD<br>35.15.0050<br>(A)-37301278<br>- PMSLM | CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, CONSIDERANDO-SE APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 50KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS. (REF.: SCO - AD 35.15.0050 (A) ) | Composição | Serviço | M3      | 45,10      | R\$ 63,28      | R\$ 2.853,93 | 0,28% | 88,28%    | B  |
| 101563   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020  | SINAPI     | Serviço | M       | 60,00      | R\$ 45,61      | R\$ 2.736,60 | 0,27% | 88,55%    | B  |
| COMP-<br>59649594 -<br>PMSLM                   | PORTA EM MADEIRA LEI (IPÊ), LISA, SEMI-ÔCA, 80 X 210CM, COM VISOR DE VIDRO 6MM (60X40CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (ORSE: S08029)   | Composição | Serviço | un      | 2,00       | R\$ 1.354,29   | R\$ 2.708,58 | 0,27% | 88,82%    | B  |
| 90841  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAS (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | SINAPI     | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 1.297,34   | R\$ 2.594,68 | 0,26% | 89,08%    | B  |
| 89714  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | SINAPI     | Serviço | M       | 57,45      | R\$ 44,59      | R\$ 2.561,70 | 0,25% | 89,34%    | B  |
| 91992  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | SINAPI     | Serviço | UN      | 42,00      | R\$ 56,84      | R\$ 2.387,28 | 0,24% | 89,57%    | B  |
| 105021   | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024  | SINAPI     | Serviço | M       | 76,10      | R\$ 30,99      | R\$ 2.358,34 | 0,23% | 89,81%    | B  |
| 91854  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | SINAPI     | Serviço | M       | 183,22     | R\$ 12,62      | R\$ 2.312,24 | 0,23% | 90,04%    | B  |
| 94228  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | SINAPI     | Serviço | M       | 22,75      | R\$ 95,19      | R\$ 2.165,57 | 0,21% | 90,25%    | B  |
| 89402  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | SINAPI     | Serviço | M       | 134,44     | R\$ 15,79      | R\$ 2.122,81 | 0,21% | 90,46%    | B  |
| CP-S12982-<br>88973119 -<br>PMSLM              | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.40X0.60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE INOX, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA ( REF.: ORSE S12982 C/ CUBAS ALTERADAS PARA INOX)  | Composição | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 2.118,39   | R\$ 2.118,39 | 0,21% | 90,67%    | B  |
| 89712  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | SINAPI     | Serviço | M       | 66,10      | R\$ 32,00      | R\$ 2.115,20 | 0,21% | 90,88%    | B  |
| CP-92610-<br>75958389 -<br>PMSLM               | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7,03 M, PARA TELHA ÔNDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (ADAPTAÇÃO SINAPI 92610 CONFORME TESOURA 06 DO PROJETO ESTRUTURAL CRECHE DA BELA VISTA)  | Composição | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 1.967,07   | R\$ 1.967,07 | 0,20% | 91,08%    | B  |

|  |  |  |  |  |               |   |   |               |             |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------|---|---|---------------|-------------|--|--|--|
|  <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b><br/><b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p> | <b>ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS</b> |  |  |  |               |   |   |               |             |  |  |  |
|  | NUMERO:                                  | 2023072200   |  |  |               | <b>DATA :</b> 25/09/2025<br><b>BDI :</b> 22,12%<br><b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br><b>L.S. Mês:</b> 70,11% | <b>FONTE</b><br>SCO/RJ 2025/10 11/2025<br>SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025<br>Composições Próprias PROPRIA | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |
|  | PROponente:                              | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |  |  |               |   |   | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |
|  | GESTOR / AÇÃO:                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |  |  |               |   |   | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |
|  | OBJETO:                                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |  |  |               |   |   | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |
|  | ENDEREÇO DA OBRA:                        | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |  |  |               |   |   | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |
|  | REVISÃO:                                 | 001  |  |  |               |   |   | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |
| TIPO:  | NÃO DESONERADO                           |  |  |  | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b>   |   |               |             |  |  |  |

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO   | FONTE  | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|---|--------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020  | SINAPI | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 981,09     | R\$ 1.962,18 | 0,19% | 91,27%    | B  |
| 87255  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE   | SINAPI | Serviço | M2      | 17,56      | R\$ 109,08     | R\$ 1.915,44 | 0,19% | 91,46%    | B  |
| 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | SINAPI | Serviço | M3      | 6,88       | R\$ 272,62     | R\$ 1.875,63 | 0,19% | 91,65%    | B  |
| 92761  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | SINAPI | Serviço | KG      | 123,00     | R\$ 14,54      | R\$ 1.788,42 | 0,18% | 91,83%    | B  |
| 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | SINAPI | Serviço | M       | 47,60      | R\$ 37,39      | R\$ 1.779,76 | 0,18% | 92,00%    | B  |
| 104737 | REATERRAMENTO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023   | SINAPI | Serviço | M3      | 60,24      | R\$ 29,21      | R\$ 1.759,61 | 0,17% | 92,18%    | B  |
| 94231  | RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | SINAPI | Serviço | M       | 30,20      | R\$ 57,78      | R\$ 1.744,96 | 0,17% | 92,35%    | B  |
| 87531  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024               | SINAPI | Serviço | M2      | 35,63      | R\$ 48,72      | R\$ 1.735,89 | 0,17% | 92,52%    | B  |
| 97622  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | SINAPI | Serviço | M3      | 22,35      | R\$ 77,46      | R\$ 1.731,23 | 0,17% | 92,69%    | B  |
| 92419  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                  | SINAPI | Serviço | M2      | 14,76      | R\$ 114,45     | R\$ 1.689,28 | 0,17% | 92,86%    | B  |
| 105027 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024   | SINAPI | Serviço | M       | 53,30      | R\$ 30,51      | R\$ 1.626,18 | 0,16% | 93,02%    | B  |
| 97650  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | SINAPI | Serviço | M2      | 149,11     | R\$ 10,42      | R\$ 1.553,73 | 0,15% | 93,18%    | B  |
| 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020  | SINAPI | Serviço | M3XXM   | 512,06     | R\$ 3,01       | R\$ 1.541,30 | 0,15% | 93,33%    | B  |
| 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÁOS). AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | M2      | 21,30      | R\$ 69,31      | R\$ 1.476,30 | 0,15% | 93,48%    | B  |
| 97667  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                    | SINAPI | Serviço | M       | 136,50     | R\$ 10,52      | R\$ 1.435,98 | 0,14% | 93,62%    | B  |
| 89987  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | SINAPI | Serviço | UN      | 11,00      | R\$ 130,47     | R\$ 1.435,17 | 0,14% | 93,76%    | B  |

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS  |                   |  |  |  |  |                         |                         |             |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------|--|--|--|
|  <p>GOVERNO MUNICIPAL<br/>SÃO LOURENÇO DA MATA</p> | NUMERO:           | 2023072200   |  |  | <p><b>DATA :</b> 25/09/2025<br/> <b>BDI :</b> 22,12%<br/> <b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br/> <b>L.S. Mês:</b> 70,11%</p> | <b>FONTE</b>            | <b>VERSAO</b>           | <b>REF.</b> |  |  |  |
|  | PROponente:       | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |  |  |  | SCO/RJ                  | 2025/10                 | 11/2025     |  |  |  |
|  | GESTOR / AÇÃO:    | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |  |  |  | SINAPI/PE               | 2025/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2025     |  |  |  |
|  | OBJETO:           | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |  |  |  | Composições Propriárias | PROPRIA                 |             |  |  |  |
|  | ENDEREÇO DA OBRA: | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA,SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  |  |  |  |                         |                         |             |  |  |  |
|  | REVISÃO:          | 001  |  |  |  |                         |                         |             |  |  |  |
|  | TIPO:             | NÃO DESONERADO   |  |  |  |                         |                         |             |  |  |  |

| CÓDIGO                     | DESCRÍÇÃO  | FONTE      | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| 102197                     | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021  | SINAPI     | Serviço | M2      | 45,36      | R\$ 28,85      | R\$ 1.308,64 | 0,13% | 93,89%    | B  |
| 105813                     | JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIMO-AR, PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI     | Serviço | M2      | 1,00       | R\$ 1.299,51   | R\$ 1.299,51 | 0,13% | 94,02%    | B  |
| 86931                      | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | SINAPI     | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 632,45     | R\$ 1.264,90 | 0,13% | 94,15%    | B  |
| 91934                      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | SINAPI     | Serviço | M       | 40,00      | R\$ 31,18      | R\$ 1.247,20 | 0,12% | 94,27%    | B  |
| 100875                     | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | SINAPI     | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 1.207,47   | R\$ 1.207,47 | 0,12% | 94,39%    | B  |
| CP-S03228-68829421 - PMSLM | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA 15X15CM, FERRO 3,4MM (0,97 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M (ORSE: S03228)  | Composição | Serviço | m2      | 44,10      | R\$ 26,26      | R\$ 1.158,07 | 0,11% | 94,50%    | B  |
| 104924                     | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024   | SINAPI     | Serviço | M3      | 1,32       | R\$ 848,35     | R\$ 1.119,82 | 0,11% | 94,62%    | B  |
| 96535                      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024  | SINAPI     | Serviço | M2      | 6,36       | R\$ 175,13     | R\$ 1.113,83 | 0,11% | 94,73%    | B  |
| 101881                     | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | SINAPI     | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 1.090,86   | R\$ 1.090,86 | 0,11% | 94,83%    | B  |
| 102201                     | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021   | SINAPI     | Serviço | M2      | 45,36      | R\$ 23,04      | R\$ 1.045,09 | 0,10% | 94,94%    | B  |
| 102220                     | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021  | SINAPI     | Serviço | M2      | 45,36      | R\$ 22,81      | R\$ 1.034,66 | 0,10% | 95,04%    | C  |
| 89732                      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | SINAPI     | Serviço | UN      | 51,00      | R\$ 19,89      | R\$ 1.014,39 | 0,10% | 95,14%    | C  |
| 98109                      | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020                               | SINAPI     | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 1.012,92   | R\$ 1.012,92 | 0,10% | 95,24%    | C  |
| 95472                      | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | SINAPI     | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 963,91     | R\$ 963,91   | 0,10% | 95,34%    | C  |

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS  |  |                    |         |   |            |                |             |                   |           |    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------|---------|---|------------|----------------|-------------|-------------------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| DETALHAMENTO DA OBRA   |  | INFORMAÇÕES GERAIS |         | CURVA ABC                                 |            | ESTATÍSTICAS   |             | RESUMO FINANCEIRO |           |    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                    |         |   |            |                |             |                   |           |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: 2023072200   |  | Data : 25/09/2025  |         | Fonte                                     |            | Versão         |             | Ref.              |           |    |  |  |  |  |  |  |  |
| PropONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |  | BDI : 22,12%       |         | SCO/RJ 2025/10 11/2025                    |            |                |             |                   |           |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestor / Ação: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS   |  | L.S. Hora: 113,84% |         | SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025 |            |                |             |                   |           |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |  | L.S. Mês: 70,11%   |         | Composições Próprias PROPRIA              |            |                |             |                   |           |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço da Obra: RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |  |                    |         |   |            |                |             |                   |           |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisão: 001   |  |                    |         |   |            |                |             |                   |           |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: NÃO DESONERADO   |  |                    |         |   |            |                |             |                   |           |    |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO   | Descrição  | FONTE              | TIPO    | UNIDADE                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %                 | ACUMUL. % | CL |  |  |  |  |  |  |  |
| 94792  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | SINAPI             | Serviço | UN  | 6,00       | R\$ 158,97     | R\$ 953,82  | 0,09%             | 95,43%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97634  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | SINAPI             | Serviço | M2  | 109,97     | R\$ 8,53       | R\$ 938,04  | 0,09%             | 95,53%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMP-65956065 - PMSLM  | ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM, 1 VEZ (ESPESSURA DE 19CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:6 (REF AGESUL 0801000104       | Composição         | Serviço | M2  | 7,41       | R\$ 125,80     | R\$ 932,18  | 0,09%             | 95,62%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMP-66109765 - PMSLM  | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA (ORSE: S07350)  | Composição         | Serviço | UN  | 1,00       | R\$ 896,59     | R\$ 896,59  | 0,09%             | 95,71%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104916   | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | SINAPI             | Serviço | KG  | 43,00      | R\$ 20,40      | R\$ 877,20  | 0,09%             | 95,79%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMP-97470909 - PMSLM  | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:15, INCLUSIVE CIMENTO E AREIA GROSSA COMERCIAL (ORSE 13360)  | Composição         | Serviço | M3  | 2,01       | R\$ 432,26     | R\$ 868,84  | 0,09%             | 95,88%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98689  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020  | SINAPI             | Serviço | M   | 4,80       | R\$ 176,78     | R\$ 848,54  | 0,08%             | 95,96%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106027   | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | SINAPI             | Serviço | UN  | 8,00       | R\$ 103,81     | R\$ 830,48  | 0,08%             | 96,05%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-S07791-01119274 - PMSLM   | BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: LARGURA DO FUNDO 37CM, LARGURA SUPERIOR 60CM, ALTURA 35CM E COMPRIMENTO DE 1,70M (ORSE S07791)             | Composição         | Serviço | UN  | 2,00       | R\$ 402,81     | R\$ 805,62  | 0,08%             | 96,13%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-S09687-31263129 - PMSLM   | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA (ORSE: S09687)  | Composição         | Serviço | un  | 1,00       | R\$ 781,06     | R\$ 781,06  | 0,08%             | 96,20%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104920   | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | SINAPI             | Serviço | KG  | 59,00      | R\$ 12,72      | R\$ 750,48  | 0,07%             | 96,28%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86906  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | SINAPI             | Serviço | UN  | 7,00       | R\$ 106,83     | R\$ 747,81  | 0,07%             | 96,35%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMP-24483948 - PMSLM  | COBOGÓ DE VIDRO (VENEZIANA) 20 X 10 X 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3) (ORSE S00173)  | Composição         | Serviço | m2  | 0,50       | R\$ 1.443,36   | R\$ 721,68  | 0,07%             | 96,43%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100722   | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI             | Serviço | M2  | 21,30      | R\$ 33,76      | R\$ 719,09  | 0,07%             | 96,50%    | C  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---------------|--|--|-------------|--|
|  <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b><br/><b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p> | <b>ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS</b> |  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | NUMERO:                                  | 2023072200   |  |  |  | <b>DATA :</b> 25/09/2025<br><b>BDI :</b> 22,12%<br><b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br><b>L.S. Mês:</b> 70,11% | <b>FONTE</b><br>SCO/RJ 2025/10 11/2025<br>SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025<br>Composições Próprias PROPRIA | <b>VERSAO</b> |  |  | <b>REF.</b> |  |
|  | PROponente:                              | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | GESTOR / AÇÃO:                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | OBJETO:                                  | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTACAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | ENDEREÇO DA OBRA:                        | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | REVISÃO:                                 | 001  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|  | TIPO:                                    | NÃO DESONERADO   |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |

| CÓDIGO                     | DESCRÍÇÃO   | FONTE      | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 97647                      | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | SINAPI     | Serviço | M2      | 149,11     | R\$ 4,82       | R\$ 718,71  | 0,07% | 96,57%    | C  |
| 92008                      | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | SINAPI     | Serviço | UN      | 12,00      | R\$ 59,24      | R\$ 710,88  | 0,07% | 96,64%    | C  |
| 92760                      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | SINAPI     | Serviço | KG      | 45,00      | R\$ 15,69      | R\$ 706,05  | 0,07% | 96,71%    | C  |
| COMP-13881269 - PMSLM      | CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M (ORSE: S04429)  | Composição | Serviço | un      | 3,00       | R\$ 227,98     | R\$ 683,94  | 0,07% | 96,78%    | C  |
| 101879                     | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI     | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 681,05     | R\$ 681,05  | 0,07% | 96,84%    | C  |
| 94649                      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | SINAPI     | Serviço | M       | 42,50      | R\$ 15,47      | R\$ 657,48  | 0,07% | 96,91%    | C  |
| 94213                      | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | SINAPI     | Serviço | M2      | 7,84       | R\$ 82,17      | R\$ 644,21  | 0,06% | 96,97%    | C  |
| 98555                      | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023  | SINAPI     | Serviço | M2      | 15,41      | R\$ 41,21      | R\$ 635,05  | 0,06% | 97,04%    | C  |
| 89753                      | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022            | SINAPI     | Serviço | UN      | 57,00      | R\$ 10,90      | R\$ 621,30  | 0,06% | 97,10%    | C  |
| 97629                      | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | SINAPI     | Serviço | M3      | 6,06       | R\$ 101,76     | R\$ 616,67  | 0,06% | 97,16%    | C  |
| 89778                      | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022           | SINAPI     | Serviço | UN      | 30,00      | R\$ 20,43      | R\$ 612,90  | 0,06% | 97,22%    | C  |
| CP-S13148 - PMSLM          | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G- LIGHT OU SIMILAR   | Composição | Serviço | un      | 6,00       | R\$ 100,93     | R\$ 605,58  | 0,06% | 97,28%    | C  |
| 95547                      | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   | SINAPI     | Serviço | UN      | 5,00       | R\$ 117,84     | R\$ 589,20  | 0,06% | 97,34%    | C  |
| 90456                      | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023   | SINAPI     | Serviço | UN      | 83,00      | R\$ 7,09       | R\$ 588,47  | 0,06% | 97,40%    | C  |
| CP-S08911-06875353 - PMSLM | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, COM CAIXA MOLDADA, CORRENTE INTERRUPÇÃO 20KA (ORSE: S08911)   | Composição | Serviço | un      | 1,00       | R\$ 577,74     | R\$ 577,74  | 0,06% | 97,45%    | C  |

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS   |                   |  |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|--|---|---|---------------|-------------|--|--|--|--|--|
|  <p><b>GOVERNO MUNICIPAL<br/>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p> | NUMERO:           | 2023072200   | <b>DATA :</b> 25/09/2025<br><b>BDI :</b> 22,12%<br><b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br><b>L.S. Mês:</b> 70,11% | <b>FONTE</b><br>SCO/RJ 2025/10 11/2025<br>SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025<br>Composições Próprias PROPRIA | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |  |  |
|   | PROponente:       | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | GESTOR / AÇÃO:    | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | OBJETO:           | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTACAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | ENDEREÇO DA OBRA: | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | REVISAO:          | 001  |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | TIPO:             | NÃO DESONERADO   |   |   |               |             |  |  |  |  |  |

| CÓDIGO                     | DESCRÍÇÃO   | FONTE      | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| CP-S09005-15023098 - PMSLM | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA (ORSE: S09005)  | Composição | Serviço | un      | 1,00       | R\$ 564,91     | R\$ 564,91  | 0,06% | 97,51%    | C  |
| 90373                      | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                               | SINAPI     | Serviço | UN      | 34,00      | R\$ 16,29      | R\$ 553,86  | 0,05% | 97,57%    | C  |
| 89731                      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022               | SINAPI     | Serviço | UN      | 28,00      | R\$ 19,17      | R\$ 536,76  | 0,05% | 97,62%    | C  |
| 97668                      | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                | SINAPI     | Serviço | M       | 35,00      | R\$ 14,98      | R\$ 524,30  | 0,05% | 97,67%    | C  |
| 91953                      | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | SINAPI     | Serviço | UN      | 14,00      | R\$ 36,80      | R\$ 515,20  | 0,05% | 97,72%    | C  |
| 92397                      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022  | SINAPI     | Serviço | M2      | 5,76       | R\$ 88,69      | R\$ 510,85  | 0,05% | 97,77%    | C  |
| 104790                     | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | SINAPI     | Serviço | M3      | 3,94       | R\$ 126,28     | R\$ 497,54  | 0,05% | 97,82%    | C  |
| 89985                      | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | SINAPI     | Serviço | UN      | 4,00       | R\$ 123,89     | R\$ 495,56  | 0,05% | 97,87%    | C  |
| 102194                     | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021   | SINAPI     | Serviço | M2      | 45,36      | R\$ 10,58      | R\$ 479,91  | 0,05% | 97,92%    | C  |
| 89798                      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022  | SINAPI     | Serviço | M       | 34,00      | R\$ 13,89      | R\$ 472,26  | 0,05% | 97,97%    | C  |
| CP-71.05.10U-              | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(80A), 30MA (FONTE: COMPESA - PE - 71.05.10U)  | Composição | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 469,40     | R\$ 469,40  | 0,05% | 98,01%    | C  |
| 94794                      | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | SINAPI     | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 231,00     | R\$ 462,00  | 0,05% | 98,06%    | C  |
| 92580                      | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI     | Serviço | M2      | 7,84       | R\$ 57,67      | R\$ 452,13  | 0,04% | 98,10%    | C  |
| 100869                     | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | SINAPI     | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 450,17     | R\$ 450,17  | 0,04% | 98,15%    | C  |
| 100860                     | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | SINAPI     | Serviço | UN      | 3,00       | R\$ 150,03     | R\$ 450,09  | 0,04% | 98,19%    | C  |

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS  |  |  |  |            |         |   |            |  |             |  |           |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------|---------|---|------------|--|-------------|--|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |            |         |   |            |  |             |  |           |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  <p>GOVERNO MUNICIPAL<br/>SÃO LOURENÇO DA MATA</p> |  | NUMERO:  |  | 2023072200 |         | <b>DATA :</b> 25/09/2025<br><b>BDI :</b> 22,12%<br><b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br><b>L.S. Mês:</b> 70,11% |            | <b>FONTE</b><br>SCO/RJ<br>SINAPI/PE<br>Composições Propriárias |             | <b>VERSÃO</b><br>2025/10<br>2025/08 SEM DESONERAÇÃO<br>PROPRIA |           | <b>REF.</b><br>11/2025<br>09/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROponente:  |  | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |  |            |         |   |            |  |             |  |           |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTOR / AÇÃO:   |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |  |            |         |   |            |  |             |  |           |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO:  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |  |            |         |   |            |  |             |  |           |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO DA OBRA:  |  | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA,SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  |  |            |         |   |            |  |             |  |           |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO:   |  | 001  |  |            |         |   |            |  |             |  |           |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO:  |  | NÃO DESONERADO   |  |            |         |   |            |  |             |  |           |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO   | Descrição  |  |  | FONTE      | TIPO    | UNIDADE   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO   | PREÇO TOTAL | %  | ACUMUL. % | CL                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-S13457-08516175 - PMSLM   | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A. PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. (ORSE: S13457)                  |  |  | Composição | Serviço | un  | 1,00       | R\$ 442,46   | R\$ 442,46  | 0,04%  | 98,24%    | C                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100868   | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   |  |  | SINAPI     | Serviço | UN  | 1,00       | R\$ 440,30   | R\$ 440,30  | 0,04%  | 98,28%    | C                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89733  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  | SINAPI     | Serviço | UN  | 16,00      | R\$ 27,47  | R\$ 439,52  | 0,04%  | 98,32%    | C                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMP-44226623 - PMSLM  | BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE: 00817)  |  |  | Composição | Serviço | un  | 2,00       | R\$ 207,67   | R\$ 415,34  | 0,04%  | 98,36%    | C                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103986   | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   |  |  | SINAPI     | Serviço | UN  | 12,00      | R\$ 34,37  | R\$ 412,44  | 0,04%  | 98,41%    | C                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMP-76782695 - PMSLM  | JUNÇÃO SIMPLES 100 X 50MM, PVC, ESGOTO SÉRIE NORMAL, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO [REF.: SINAPI 89797]                    |  |  | Composição | Serviço | UN  | 7,00       | R\$ 58,65  | R\$ 410,55  | 0,04%  | 98,45%    | C                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96985  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023  |  |  | SINAPI     | Serviço | UN  | 3,00       | R\$ 134,52   | R\$ 403,56  | 0,04%  | 98,49%    | C                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89784  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              |  |  | SINAPI     | Serviço | UN  | 13,00      | R\$ 30,16  | R\$ 392,08  | 0,04%  | 98,53%    | C                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-S08758-58803165 - PMSLM   | TORNEIRA ELETRICA VERSÁTIL, LORENZETTI OU SIMILAR (ORSE: S08758)   |  |  | Composição | Serviço | UN  | 2,00       | R\$ 195,22   | R\$ 390,44  | 0,04%  | 98,56%    | C                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023  |  |  | SINAPI     | Serviço | M2  | 61,46      | R\$ 5,84   | R\$ 358,93  | 0,04%  | 98,60%    | C                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-93183- PMSLM  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (FONTE: SINAPI - PE - 2023/07 - 93183)   |  |  | Composição | Serviço | M   | 4,40       | R\$ 81,05  | R\$ 356,62  | 0,04%  | 98,64%    | C                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89408  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  |  |  | SINAPI     | Serviço | UN  | 32,00      | R\$ 11,12  | R\$ 355,84  | 0,04%  | 98,67%    | C                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-S13817-80366540 - PMSLM   | DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 3KA (ORSE: S13817)  |  |  | Composição | Serviço | un  | 7,00       | R\$ 50,42  | R\$ 352,94  | 0,04%  | 98,71%    | C                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                    |  |  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---------------|--|--|-------------|--|
| <p><b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p> | <b>ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS</b> |  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|                                    | NUMERO:                                  | 2023072200   |  |  |  | <b>DATA :</b> 25/09/2025<br><b>BDI :</b> 22,12%<br><b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br><b>L.S. Mês:</b> 70,11% | <b>FONTE</b><br>SCO/RJ 2025/10 11/2025<br>SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025<br>Composições Próprias PROPRIA | <b>VERSAO</b> |  |  | <b>REF.</b> |  |
|                                    | PROponente:                              | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|                                    | GESTOR / AÇÃO:                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|                                    | OBJETO:                                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|                                    | ENDEREÇO DA OBRA:                        | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|                                    | REVISÃO:                                 | 001  |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |
|                                    | TIPO:                                    | NÃO DESONERADO   |  |  |  |   |   |               |  |  |             |  |

| CÓDIGO         | DESCRÍÇÃO   | FONTE      | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------------|---|------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 89746          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | SINAPI     | Serviço | UN      | 10,00      | R\$ 35,15      | R\$ 351,50  | 0,03% | 98,74%    | C  |
| 91996          | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | SINAPI     | Serviço | UN      | 8,00       | R\$ 43,63      | R\$ 349,04  | 0,03% | 98,77%    | C  |
| CP-19322-PMSLM | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (FONTE: SANEAGO - GO - 19322)                       | Composição | Serviço | M3      | 51,18      | R\$ 6,76       | R\$ 345,98  | 0,03% | 98,81%    | C  |
| 89440          | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | SINAPI     | Serviço | UN      | 22,00      | R\$ 15,33      | R\$ 337,26  | 0,03% | 98,84%    | C  |
| 89711          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                   | SINAPI     | Serviço | M       | 12,00      | R\$ 25,96      | R\$ 311,52  | 0,03% | 98,87%    | C  |
| 89797          | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI     | Serviço | UN      | 5,00       | R\$ 60,76      | R\$ 303,80  | 0,03% | 98,90%    | C  |
| 104791         | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | SINAPI     | Serviço | M2      | 40,00      | R\$ 7,51       | R\$ 300,40  | 0,03% | 98,93%    | C  |
| 104004         | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | SINAPI     | Serviço | UN      | 8,00       | R\$ 36,94      | R\$ 295,52  | 0,03% | 98,96%    | C  |
| 104327         | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                      | SINAPI     | Serviço | UN      | 13,00      | R\$ 22,31      | R\$ 290,03  | 0,03% | 98,99%    | C  |
| 91959          | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | SINAPI     | Serviço | UN      | 5,00       | R\$ 55,86      | R\$ 279,30  | 0,03% | 99,02%    | C  |
| 89744          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | SINAPI     | Serviço | UN      | 8,00       | R\$ 34,34      | R\$ 274,72  | 0,03% | 99,05%    | C  |
| 101616         | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020   | SINAPI     | Serviço | M2      | 32,10      | R\$ 8,46       | R\$ 271,57  | 0,03% | 99,07%    | C  |
| 100717         | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020   | SINAPI     | Serviço | M2      | 21,30      | R\$ 12,50      | R\$ 266,25  | 0,03% | 99,10%    | C  |
| 89409          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | SINAPI     | Serviço | UN      | 22,00      | R\$ 12,06      | R\$ 265,32  | 0,03% | 99,13%    | C  |
| 94492          | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | SINAPI     | Serviço | UN      | 3,00       | R\$ 88,30      | R\$ 264,90  | 0,03% | 99,15%    | C  |

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

|   |                   |  |   |                      |                         |             |
|---|-------------------|--|---|----------------------|-------------------------|-------------|
|  <p><b>GOVERNO MUNICIPAL<br/>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p> | NUMERO:           | 2023072200   | <b>DATA :</b> 25/09/2025<br><b>BDI :</b> 22,12%<br><b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br><b>L.S. Mês:</b> 70,11% | <b>FONTE</b>         | <b>VERSÃO</b>           | <b>REF.</b> |
|   | PROponente:       | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |   | SCO/RJ               | 2025/10                 | 11/2025     |
|   | GESTOR / AÇÃO:    | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |   | SINAPI/PE            | 2025/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2025     |
|   | OBJETO:           | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |   | Composições Próprias | PROPRIA                 |             |
|   | ENDEREÇO DA OBRA: | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |   |                      |                         |             |
|   | REVISÃO:          | 001  |   |                      |                         |             |
|   | TIPO:             | NÃO DESONERADO   |   |                      |                         |             |

| CÓDIGO                     | Descrição   | FONTE      | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| CP-71.05.09U-              | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(63A), 30MA (FONTE: COMPESA - PE - 71.05.09U)  | Composição | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 264,19     | R\$ 264,19  | 0,03% | 99,18%    | C  |
| 89800                      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                 | SINAPI     | Serviço | M       | 8,00       | R\$ 32,70      | R\$ 261,60  | 0,03% | 99,20%    | C  |
| 94706                      | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024         | SINAPI     | Serviço | UN      | 6,00       | R\$ 43,35      | R\$ 260,10  | 0,03% | 99,23%    | C  |
| 89429                      | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI     | Serviço | UN      | 32,00      | R\$ 7,74       | R\$ 247,68  | 0,02% | 99,26%    | C  |
| 94651                      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | SINAPI     | Serviço | M       | 9,00       | R\$ 27,20      | R\$ 244,80  | 0,02% | 99,28%    | C  |
| 91993                      | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | SINAPI     | Serviço | UN      | 4,00       | R\$ 59,21      | R\$ 236,84  | 0,02% | 99,30%    | C  |
| 89726                      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI     | Serviço | UN      | 18,00      | R\$ 12,74      | R\$ 229,32  | 0,02% | 99,33%    | C  |
| 102164                     | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS  | SINAPI     | Serviço | M2      | 0,62       | R\$ 366,37     | R\$ 227,15  | 0,02% | 99,35%    | C  |
| CP-104750-PMSLM            | CONNECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO U, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (FONTE: SINAPI - PE - 104750)  | Composição | Serviço | UN      | 3,00       | R\$ 72,68      | R\$ 218,04  | 0,02% | 99,37%    | C  |
| CP-S02082-54001692 - PMSLM | TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM 1/2" (ORSE: 2082)  | Composição | Serviço | un      | 2,00       | R\$ 106,54     | R\$ 213,08  | 0,02% | 99,39%    | C  |
| 97599                      | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024   | SINAPI     | Serviço | UN      | 7,00       | R\$ 29,38      | R\$ 205,66  | 0,02% | 99,41%    | C  |
| 103998                     | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                  | SINAPI     | Serviço | UN      | 11,00      | R\$ 17,95      | R\$ 197,45  | 0,02% | 99,43%    | C  |
| 94675                      | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | SINAPI     | Serviço | UN      | 13,00      | R\$ 14,55      | R\$ 189,15  | 0,02% | 99,45%    | C  |
| 89430                      | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                   | SINAPI     | Serviço | UN      | 12,00      | R\$ 15,43      | R\$ 185,16  | 0,02% | 99,47%    | C  |
| 101946                     | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025   | SINAPI     | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 177,61     | R\$ 177,61  | 0,02% | 99,49%    | C  |

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS  |  |                      |  |           |  |                    |  |                         |  |                         |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------|--|-----------|--|--------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
| INFORMAÇÕES GERAIS   |  | DETALHAMENTO DA OBRA |  | CURVA ABC |  | ESTATÍSTICAS       |  | RESUMO FINANCEIRO       |  |                         |  |  |  |  |  |
|  GOVERNO MUNICIPAL<br>SÃO LOURENÇO<br>DA MATA  |  | NUMERO: 2023072200   |  |           |  | DATA : 25/09/2025  |  | FONTE                   |  | VERSÃO                  |  |  |  |  |  |
| PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |  |                      |  |           |  | BDI : 22,12%       |  | SCO/RJ                  |  | 2025/10                 |  |  |  |  |  |
| GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS   |  |                      |  |           |  | L.S. Hora: 113,84% |  | SINAPI/PE               |  | 2025/08 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |  |                      |  |           |  | L.S. Mês: 70,11%   |  | Composições Propriárias |  | 09/2025 PROPRIA         |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO DA OBRA: RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |  |                      |  |           |  |                    |  |                         |  |                         |  |  |  |  |  |
| REVISÃO: 001   |  |                      |  |           |  |                    |  |                         |  |                         |  |  |  |  |  |
| TIPO: NÃO DESONERADO   |  |                      |  |           |  |                    |  |                         |  |                         |  |  |  |  |  |

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO  | FONTE  | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|--------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN      | 13,00      | R\$ 13,45      | R\$ 174,85  | 0,02% | 99,50%    | C  |
| 99803  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANOS ÚMIDOS. AF_04/2019   | SINAPI | Serviço | M2      | 61,42      | R\$ 2,84       | R\$ 174,43  | 0,02% | 99,52%    | C  |
| 98111  | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020   | SINAPI | Serviço | UN      | 3,00       | R\$ 58,01      | R\$ 174,03  | 0,02% | 99,54%    | C  |
| 99619  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | SINAPI | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 173,28     | R\$ 173,28  | 0,02% | 99,56%    | C  |
| 89724  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                        | SINAPI | Serviço | UN      | 13,00      | R\$ 12,52      | R\$ 162,76  | 0,02% | 99,57%    | C  |
| 94704  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                    | SINAPI | Serviço | UN      | 5,00       | R\$ 32,53      | R\$ 162,65  | 0,02% | 99,59%    | C  |
| 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM <sup>2</sup> , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | SINAPI | Serviço | M       | 300,00     | R\$ 0,52       | R\$ 156,00  | 0,02% | 99,60%    | C  |
| 97645  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | SINAPI | Serviço | M2      | 4,60       | R\$ 33,54      | R\$ 154,28  | 0,02% | 99,62%    | C  |
| 99821  | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019  | SINAPI | Serviço | M2      | 31,00      | R\$ 4,97       | R\$ 154,07  | 0,02% | 99,63%    | C  |
| 91967  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | SINAPI | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 74,93      | R\$ 149,86  | 0,01% | 99,65%    | C  |
| 93656  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | SINAPI | Serviço | UN      | 8,00       | R\$ 18,53      | R\$ 148,24  | 0,01% | 99,66%    | C  |
| 89436  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                          | SINAPI | Serviço | UN      | 14,00      | R\$ 10,25      | R\$ 143,50  | 0,01% | 99,68%    | C  |
| 92004  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | SINAPI | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 69,52      | R\$ 139,04  | 0,01% | 99,69%    | C  |
| 99819  | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019   | SINAPI | Serviço | M2      | 5,63       | R\$ 23,25      | R\$ 130,90  | 0,01% | 99,70%    | C  |
| 89825  | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                     | SINAPI | Serviço | UN      | 6,00       | R\$ 21,12      | R\$ 126,72  | 0,01% | 99,72%    | C  |
| 97644  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | SINAPI | Serviço | M2      | 9,66       | R\$ 12,99      | R\$ 125,48  | 0,01% | 99,73%    | C  |

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS   |                   |  |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|--|---|---|---------------|-------------|--|--|--|--|--|
|  <p><b>GOVERNO MUNICIPAL<br/>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p> | NUMERO:           | 2023072200   | <b>DATA :</b> 25/09/2025<br><b>BDI :</b> 22,12%<br><b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br><b>L.S. Mês:</b> 70,11% | <b>FONTE</b><br>SCO/RJ 2025/10 11/2025<br>SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025<br>Composições Próprias PROPRIA | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |  |  |
|   | PROponente:       | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | GESTOR / AÇÃO:    | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | OBJETO:           | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTACAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | ENDEREÇO DA OBRA: | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | REVISÃO:          | 001  |   |   |               |             |  |  |  |  |  |
|   | TIPO:             | NÃO DESONERADO   |   |   |               |             |  |  |  |  |  |

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO  | FONTE  | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|--------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 89801  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022       | SINAPI | Serviço | UN      | 10,00      | R\$ 12,39      | R\$ 123,90  | 0,01% | 99,74%    | C  |
| 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020   | SINAPI | Serviço | UN      | 3,00       | R\$ 41,00      | R\$ 123,00  | 0,01% | 99,75%    | C  |
| 94650  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | SINAPI | Serviço | M       | 5,00       | R\$ 23,36      | R\$ 116,80  | 0,01% | 99,77%    | C  |
| 94694  | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | SINAPI | Serviço | UN      | 4,00       | R\$ 29,00      | R\$ 116,00  | 0,01% | 99,78%    | C  |
| 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021  | SINAPI | Serviço | M2      | 45,36      | R\$ 2,52       | R\$ 114,31  | 0,01% | 99,79%    | C  |
| 94679  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | SINAPI | Serviço | UN      | 4,00       | R\$ 28,44      | R\$ 113,76  | 0,01% | 99,80%    | C  |
| 89813  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022          | SINAPI | Serviço | UN      | 18,00      | R\$ 6,30       | R\$ 113,40  | 0,01% | 99,81%    | C  |
| 89410  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | SINAPI | Serviço | UN      | 8,00       | R\$ 13,88      | R\$ 111,04  | 0,01% | 99,82%    | C  |
| 89821  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022         | SINAPI | Serviço | UN      | 5,00       | R\$ 21,49      | R\$ 107,45  | 0,01% | 99,83%    | C  |
| 89435  | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | SINAPI | Serviço | UN      | 4,00       | R\$ 25,32      | R\$ 101,28  | 0,01% | 99,84%    | C  |
| 93653  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | SINAPI | Serviço | UN      | 6,00       | R\$ 16,18      | R\$ 97,08   | 0,01% | 99,85%    | C  |
| 94705  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024          | SINAPI | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 44,31      | R\$ 88,62   | 0,01% | 99,86%    | C  |
| 94491  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | SINAPI | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 85,85      | R\$ 85,85   | 0,01% | 99,87%    | C  |
| 89812  | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 85,08      | R\$ 85,08   | 0,01% | 99,88%    | C  |
| 94489  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | SINAPI | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 42,38      | R\$ 84,76   | 0,01% | 99,89%    | C  |

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS   |                   |  |  |  |   |   |               |             |  |  |  |
|---|-------------------|--|--|--|---|---|---------------|-------------|--|--|--|
|  <p><b>GOVERNO MUNICIPAL<br/>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p> | NUMERO:           | 2023072200   |  |  | <b>DATA :</b> 25/09/2025<br><b>BDI :</b> 22,12%<br><b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br><b>L.S. Mês:</b> 70,11% | <b>FONTE</b><br>SCO/RJ 2025/10 11/2025<br>SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025<br>Composições Próprias PROPRIA | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |
|   | PROponente:       | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |  |  |   |   | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |
|   | GESTOR / AÇÃO:    | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |  |  |   |   | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |
|   | OBJETO:           | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |  |  |   |   | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |
|   | ENDEREÇO DA OBRA: | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |  |  |   |   | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |
|   | REVISÃO:          | 001  |  |  |   |   | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |
|   | TIPO:             | NÃO DESONERADO   |  |  |   |   | <b>VERSAO</b> | <b>REF.</b> |  |  |  |

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO  | FONTE  | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|--------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 104777 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFORATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023                     | SINAPI | Serviço | UN      | 7,00       | R\$ 11,10      | R\$ 77,70   | 0,01% | 99,89%    | C  |
| 89782  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022            | SINAPI | Serviço | UN      | 4,00       | R\$ 17,91      | R\$ 71,64   | 0,01% | 99,90%    | C  |
| 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN      | 4,00       | R\$ 17,09      | R\$ 68,36   | 0,01% | 99,91%    | C  |
| 99818  | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019  | SINAPI | Serviço | UN      | 7,00       | R\$ 9,61       | R\$ 67,27   | 0,01% | 99,91%    | C  |
| 97640  | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | SINAPI | Serviço | M2      | 25,45      | R\$ 2,51       | R\$ 63,88   | 0,01% | 99,92%    | C  |
| 94490  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | SINAPI | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 63,12      | R\$ 63,12   | 0,01% | 99,93%    | C  |
| 94690  | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | SINAPI | Serviço | UN      | 4,00       | R\$ 13,79      | R\$ 55,16   | 0,01% | 99,93%    | C  |
| 89833  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022               | SINAPI | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 55,01      | R\$ 55,01   | 0,01% | 99,94%    | C  |
| 97663  | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | SINAPI | Serviço | UN      | 3,00       | R\$ 17,18      | R\$ 51,54   | 0,01% | 99,94%    | C  |
| 89811  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022   | SINAPI | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 50,69      | R\$ 50,69   | 0,01% | 99,95%    | C  |
| 94676  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | SINAPI | Serviço | UN      | 3,00       | R\$ 16,00      | R\$ 48,00   | 0,00% | 99,95%    | C  |
| 94796  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | SINAPI | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 43,87      | R\$ 43,87   | 0,00% | 99,96%    | C  |
| 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM <sup>2</sup> E MENOR QUE 10 MM <sup>2</sup> , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023               | SINAPI | Serviço | M       | 60,00      | R\$ 0,73       | R\$ 43,80   | 0,00% | 99,96%    | C  |
| 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024  | SINAPI | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 41,88      | R\$ 41,88   | 0,00% | 99,97%    | C  |
| 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020   | SINAPI | Serviço | M2      | 9,72       | R\$ 4,18       | R\$ 40,63   | 0,00% | 99,97%    | C  |

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS  |   |  |         |         |   |                         |                         |             |           |                         |  |  |  |
|--|---|--|---------|---------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--|--|
|  <p>GOVERNO MUNICIPAL<br/>SÃO LOURENÇO DA MATA</p> | NUMERO:   | 2023072200   |         |         | <b>DATA :</b> 25/09/2025<br><b>BDI :</b> 22,12%<br><b>L.S. Hora:</b> 113,84%<br><b>L.S. Mês:</b> 70,11% | <b>FONTE</b>            | <b>VERSAO</b>           | <b>REF.</b> |           |                         |  |  |  |
|  | PROponente:   | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA   |         |         |   | SCO/RJ                  | 2025/10                 | 11/2025     |           |                         |  |  |  |
|  | GESTOR / AÇÃO:  | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS  |         |         |   | SINAPI/PE               | 2025/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2025     |           |                         |  |  |  |
|  | OBJETO:   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |         |         |   | Composições Propriárias | PROPRIA                 |             |           |                         |  |  |  |
|  | ENDEREÇO DA OBRA:   | RUA LUIS QUINTUDE, BELA VISTA,SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  |         |         |   |                         |                         |             |           |                         |  |  |  |
|  | REVISÃO:  | 001  |         |         |   |                         |                         |             |           |                         |  |  |  |
|  | TIPO:   | NÃO DESONERADO   |         |         |   |                         |                         |             |           |                         |  |  |  |
| CÓDIGO   | DESCRÍÇÃO   | FONTE  | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO          | PREÇO TOTAL             | %           | ACUMUL. % | CL                      |  |  |  |
| 92000  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | SINAPI   | Serviço | UN      | 1,00  | R\$ 38,51               | R\$ 38,51               | 0,00%       | 99,97%    | C                       |  |  |  |
| 97665  | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | SINAPI   | Serviço | UN      | 15,00   | R\$ 2,44                | R\$ 36,60               | 0,00%       | 99,98%    | C                       |  |  |  |
| 93655  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025   | SINAPI   | Serviço | UN      | 2,00  | R\$ 17,36               | R\$ 34,72               | 0,00%       | 99,98%    | C                       |  |  |  |
| 89785  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI   | Serviço | UN      | 1,00  | R\$ 32,47               | R\$ 32,47               | 0,00%       | 99,98%    | C                       |  |  |  |
| COMP-58876471 - PMSLM  | REDUÇÃO EXCÉNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM (ORSE: S01656)  | Composição   | Serviço | UN      | 1,00  | R\$ 30,34               | R\$ 30,34               | 0,00%       | 99,99%    | C                       |  |  |  |
| 89802  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022          | SINAPI   | Serviço | UN      | 2,00  | R\$ 13,11               | R\$ 26,22               | 0,00%       | 99,99%    | C                       |  |  |  |
| 89396  | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                 | SINAPI   | Serviço | UN      | 1,00  | R\$ 25,42               | R\$ 25,42               | 0,00%       | 99,99%    | C                       |  |  |  |
| 94703  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024               | SINAPI   | Serviço | UN      | 1,00  | R\$ 24,43               | R\$ 24,43               | 0,00%       | 99,99%    | C                       |  |  |  |
| 104348   | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022   | SINAPI   | Serviço | UN      | 2,00  | R\$ 11,28               | R\$ 22,56               | 0,00%       | 100,00%   | C                       |  |  |  |
| 97662  | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | SINAPI   | Serviço | M       | 30,00   | R\$ 0,68                | R\$ 20,40               | 0,00%       | 100,00%   | C                       |  |  |  |
| 97660  | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | SINAPI   | Serviço | UN      | 13,00   | R\$ 0,89                | R\$ 11,57               | 0,00%       | 100,00%   | C                       |  |  |  |
| <b>Subtotal até 100,00%</b>  |   |  |         |         |   |                         |                         |             |           | <b>R\$ 1.007.496,39</b> |  |  |  |
| <b>Outros</b>  |   |  |         |         |   |                         |                         |             |           | <b>R\$ 0,00</b>         |  |  |  |
| <b>Valor total do Orçamento</b>  |   |  |         |         |   |                         |                         |             |           | <b>R\$ 1.007.496,39</b> |  |  |  |