


## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




NUMERO:	2025072210	<b>DATA : 22/12/2025</b> <b>BDI : 20,98%</b> <b>L.S. Hora: 113,84%</b> <b>L.S. Mês: 70,11%</b>	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		SINAPI/PE	2025/11 SEM DESONERAÇÃO	12/2025
Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		Composições Próprias	PRÓPRIA	
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO ESPORTE - CÓDIGO DE PROGRAMA Nº 5100020250034 – TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC - PROPOSTA Nº 064645/2025				
Endereço da Obra:	RUA MARIA ELENILDA DE BARROS, SN - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
Referência:	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO - TIPO B				
Revisão:	000				
Tipo:	NÃO DESONERADA				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C004	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	CPU	Não cadastrado	M2	1.400,00	R\$ 205,34	<b>R\$ 287.476,00</b>	<b>19,82%</b>	<b>19,82%</b>	A
102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), CONFORME PROJETO.	SINAPI	Serviço	M2	888,00	R\$ 221,66	<b>R\$ 196.834,08</b>	<b>13,57%</b>	<b>33,40%</b>	A
COT-010	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçãoe	Material	UND	1,00	R\$ 158.373,78	<b>R\$ 158.373,78</b>	<b>10,92%</b>	<b>44,32%</b>	A
94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	864,89	R\$ 114,22	<b>R\$ 98.787,74</b>	<b>6,81%</b>	<b>51,13%</b>	A
101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	142,85	R\$ 687,31	<b>R\$ 98.182,23</b>	<b>6,77%</b>	<b>57,90%</b>	A
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	1.357,59	R\$ 47,16	<b>R\$ 64.023,94</b>	<b>4,41%</b>	<b>62,31%</b>	A
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	643,89	R\$ 96,12	<b>R\$ 61.890,71</b>	<b>4,27%</b>	<b>66,58%</b>	A
C010	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	CPU	Não cadastrado	M	360,00	R\$ 89,34	<b>R\$ 32.162,40</b>	<b>2,22%</b>	<b>68,80%</b>	A
100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	888,00	R\$ 33,96	<b>R\$ 30.156,48</b>	<b>2,08%</b>	<b>70,88%</b>	A
COT-003	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	Composiçãoe	Material	UND	1,00	R\$ 28.606,71	<b>R\$ 28.606,71</b>	<b>1,97%</b>	<b>72,85%</b>	A
C019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	M	1.260,00	R\$ 21,23	<b>R\$ 26.749,80</b>	<b>1,84%</b>	<b>74,69%</b>	A
C001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	CPU	Não cadastrado	M3	140,00	R\$ 185,15	<b>R\$ 25.921,00</b>	<b>1,79%</b>	<b>76,48%</b>	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	NUMERO:	2025072210	<b>DATA : 22/12/2025</b> <b>BDI : 20,98%</b> <b>L.S. Hora: 113,84%</b> <b>L.S. Mês: 70,11%</b>			<b>FONTE</b> <b>VERSÃO</b> <b>REF.</b>				
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				SINAPI/PE	2025/11	SEM DESONERAÇÃO	12/2025	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS				Composições Próprias	PRÓPRIA			
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO ESPORTE - CÓDIGO DE PROGRAMA Nº 5100020250034 – TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC - PROPOSTA Nº 064645/2025								
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA MARIA ELENILDA DE BARROS, SN - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE								
	REFERÊNCIA:	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO - TIPO B								
	REVISÃO:	000								
	TIPO:	NÃO DESONERADA								


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COT-004	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composiçãoe	Material	UND	12,00	R\$ 1.688,41	<b>R\$ 20.260,92</b>	1,40%	77,88%	A
C034	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	6,00	R\$ 2.969,12	<b>R\$ 17.814,72</b>	1,23%	79,11%	A
COT-005	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composiçãoe	Material	UND	16,00	R\$ 1.015,01	<b>R\$ 16.240,16</b>	1,12%	80,23%	B
COT-007	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composiçãoe	Material	UND	4,00	R\$ 3.974,05	<b>R\$ 15.896,20</b>	1,10%	81,32%	B
C003	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	CPU	Não cadastrado	M3	70,00	R\$ 214,63	<b>R\$ 15.024,10</b>	1,04%	82,36%	B
C002	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	CPU	Não cadastrado	M3	70,00	R\$ 214,63	<b>R\$ 15.024,10</b>	1,04%	83,39%	B
COT-001	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composiçãoe	Material	UND	2,00	R\$ 6.816,23	<b>R\$ 13.632,46</b>	0,94%	84,33%	B
COT-008	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composiçãoe	Material	UND	2,00	R\$ 6.727,41	<b>R\$ 13.454,82</b>	0,93%	85,26%	B
89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)	SINAPI	Serviço	M2	108,00	R\$ 123,93	<b>R\$ 13.384,44</b>	0,92%	86,19%	B
C007	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	CPU	Não cadastrado	M	60,00	R\$ 217,13	<b>R\$ 13.027,80</b>	0,90%	87,08%	B
87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	142,85	R\$ 79,07	<b>R\$ 11.295,15</b>	0,78%	87,86%	B
95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	SINAPI	Serviço	M3XKM	4.500,00	R\$ 2,26	<b>R\$ 10.170,00</b>	0,70%	88,56%	B
94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	M	160,90	R\$ 61,41	<b>R\$ 9.880,87</b>	0,68%	89,25%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	NUMERO:	2025072210				DATA : 22/12/2025		<b>BDI : 20,98%</b> <b>L.S. Hora: 113,84%</b> <b>L.S. Mês: 70,11%</b>	<b>FONTES</b> SINAPI/PE Composições Próprias	<b>VERSÃO</b> 2025/11 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	<b>REF.</b> 12/2025
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE									
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS									
	Objeto:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO ESPORTE - CÓDIGO DE PROGRAMA Nº 5100020250034 – TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC - PROPOSTA Nº 064645/2025									
	Endereço da Obra:	RUA MARIA ELENILDA DE BARROS, SN - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE									
	Referência:	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO - TIPO B									
	Revisão:	000									
	Tipo:	NÃO DESONERADA									


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M2	80,60	R\$ 121,48	R\$ 9.791,29	0,68%	89,92%	B
87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	160,00	R\$ 56,01	R\$ 8.961,60	0,62%	90,54%	B
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M2	2.647,60	R\$ 3,35	R\$ 8.869,46	0,61%	91,15%	B
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	267,03	R\$ 32,69	R\$ 8.729,21	0,60%	91,75%	B
C035	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	2,00	R\$ 3.700,44	R\$ 7.400,88	0,51%	92,26%	B
103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	80,00	R\$ 91,57	R\$ 7.325,60	0,51%	92,77%	B
C018	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	M	530,00	R\$ 13,32	R\$ 7.059,60	0,49%	93,25%	B
96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	5,95	R\$ 925,79	R\$ 5.508,45	0,38%	93,63%	B
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	280,20	R\$ 18,93	R\$ 5.304,19	0,37%	94,00%	B
C005	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	1,00	R\$ 5.231,53	R\$ 5.231,53	0,36%	94,36%	B
C011	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	M	145,00	R\$ 34,96	R\$ 5.069,20	0,35%	94,71%	B
C024	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	CPU	Não cadastrado	UND	1,00	R\$ 5.043,28	R\$ 5.043,28	0,35%	95,06%	C
100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	SINAPI	Serviço	M3	450,00	R\$ 10,73	R\$ 4.828,50	0,33%	95,39%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
	NUMERO:	2025072210					<b>DATA : 22/12/2025</b> <b>BDI : 20,98%</b> <b>L.S. Hora: 113,84%</b> <b>L.S. Mês: 70,11%</b>	<b>FONTE</b>		<b>VERSÃO</b>		<b>REF.</b>
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE						SINAPI/PE	2025/11 SEM DESONERAÇÃO		12/2025	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS						Composições Próprias	PRÓPRIA			
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO ESPORTE - CÓDIGO DE PROGRAMA Nº 5100020250034 – TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC - PROPOSTA Nº 064645/2025										
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA MARIA ELENILDA DE BARROS, SN - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE										
	REFERÊNCIA:	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO - TIPO B										
	REVISÃO:	000										
	TIPO:	NÃO DESONERADA										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C008	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	CPU	Não cadastrado	M2	238,86	R\$ 18,58	R\$ 4.438,02	0,31%	95,70%	C
COT-002	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composiçõe	Material	UND	1,00	R\$ 4.438,00	R\$ 4.438,00	0,31%	96,00%	C
97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO	SINAPI	Serviço	M3	51,75	R\$ 84,59	R\$ 4.377,53	0,30%	96,30%	C
C006	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CPU	Não cadastrado	UND	1,00	R\$ 4.006,58	R\$ 4.006,58	0,28%	96,58%	C
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	Serviço	UN	24,00	R\$ 165,88	R\$ 3.981,12	0,27%	96,86%	C
103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	M2	11,75	R\$ 336,52	R\$ 3.954,11	0,27%	97,13%	C
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 109,67	R\$ 3.290,10	0,23%	97,35%	C
102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL	SINAPI	Serviço	M	214,72	R\$ 14,80	R\$ 3.177,86	0,22%	97,57%	C
COT-006	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composiçõe	Material	UND	1,00	R\$ 3.096,67	R\$ 3.096,67	0,21%	97,79%	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	124,00	R\$ 24,17	R\$ 2.997,08	0,21%	97,99%	C
C013	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	M	200,00	R\$ 14,80	R\$ 2.960,00	0,20%	98,20%	C
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R\$ 202,00	R\$ 2.626,00	0,18%	98,38%	C
104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	160,00	R\$ 14,81	R\$ 2.369,60	0,16%	98,54%	C
C030	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	M	19,00	R\$ 117,12	R\$ 2.225,28	0,15%	98,70%	C
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	M	39,00	R\$ 55,20	R\$ 2.152,80	0,15%	98,84%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	NUMERO:	2025072210	<b>DATA : 22/12/2025</b> <b>BDI : 20,98%</b> <b>L.S. Hora: 113,84%</b> <b>L.S. Mês: 70,11%</b>			<b>FONTE</b>		<b>VERSÃO</b>		<b>REF.</b>
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				SINAPI/PE	2025/11 SEM DESONERAÇÃO		12/2025	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS				Composições Próprias		PRÓPRIA		
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO ESPORTE - CÓDIGO DE PROGRAMA Nº 5100020250034 – TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC - PROPOSTA Nº 064645/2025								
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA MARIA ELENILDA DE BARROS, SN - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE								
	REFERÊNCIA:	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO - TIPO B								
	REVISÃO:	000								
	TIPO:	NÃO DESONERADA								


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C009	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	CPU	Não cadastrado	UND	2,00	R\$ 999,37	R\$ 1.998,74	0,14%	98,98%	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	M	66,00	R\$ 29,80	R\$ 1.966,80	0,14%	99,12%	C
C033	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	16,00	R\$ 90,75	R\$ 1.452,00	0,10%	99,22%	C
C016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	M	205,00	R\$ 6,46	R\$ 1.324,30	0,09%	99,31%	C
C031	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	5,00	R\$ 228,41	R\$ 1.142,05	0,08%	99,39%	C
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	SINAPI	Serviço	M2	160,00	R\$ 6,41	R\$ 1.025,60	0,07%	99,46%	C
102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 89,08	R\$ 890,80	0,06%	99,52%	C
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	M	21,00	R\$ 40,31	R\$ 846,51	0,06%	99,58%	C
C012	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	M	70,00	R\$ 10,40	R\$ 728,00	0,05%	99,63%	C
C020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	M	20,00	R\$ 33,27	R\$ 665,40	0,05%	99,67%	C
98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 306,81	R\$ 613,62	0,04%	99,72%	C
C029	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	4,00	R\$ 152,22	R\$ 608,88	0,04%	99,76%	C
C025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	1,00	R\$ 559,05	R\$ 559,05	0,04%	99,80%	C
C022	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	9,00	R\$ 42,86	R\$ 385,74	0,03%	99,82%	C
C032	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	8,00	R\$ 47,78	R\$ 382,24	0,03%	99,85%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	NUMERO:	2025072210				DATA : 22/12/2025		FUNTE	VERSÃO	REF.	
	PROPOSANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				BDI : 20,98%		SINAPI/PE	2025/11 SEM DESONERAÇÃO	12/2025	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS				L.S. Hora: 113,84%		Composições Próprias	PROPRIA		
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO ESPORTE - CÓDIGO DE PROGRAMA Nº 5100020250034 – TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC - PROPOSTA Nº 064645/2025				L.S. Mês: 70,11%					
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA MARIA ELENILDA DE BARROS, SN - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE									
	REFERÊNCIA:	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO - TIPO B									
	REVISÃO:	000									
	TIPO:	NÃO DESONERADA									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C021	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	8,00	R\$ 45,77	R\$ 366,16	0,03%	99,88%	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 67,17	R\$ 335,85	0,02%	99,90%	C
C015	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	9,00	R\$ 30,43	R\$ 273,87	0,02%	99,92%	C
C014	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	M	6,00	R\$ 39,48	R\$ 236,88	0,02%	99,93%	C
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 77,45	R\$ 232,35	0,02%	99,95%	C
C023	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	3,00	R\$ 60,78	R\$ 182,34	0,01%	99,96%	C
97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	SINAPI	Serviço	M2	185,00	R\$ 0,92	R\$ 170,20	0,01%	99,97%	C
C028	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	1,00	R\$ 104,88	R\$ 104,88	0,01%	99,98%	C
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 19,47	R\$ 58,41	0,00%	99,99%	C
C026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	3,00	R\$ 16,93	R\$ 50,79	0,00%	99,99%	C
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 24,29	R\$ 48,58	0,00%	99,99%	C
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 11,98	R\$ 47,92	0,00%	100,00%	C
89380	LUVIA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 12,26	R\$ 24,52	0,00%	100,00%	C
C027	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	Não cadastrado	UND	1,00	R\$ 18,58	R\$ 18,58	0,00%	100,00%	C
89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 14,54	R\$ 14,54	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 1.450.239,75

Outros R\$ 0,01

<b>ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS</b>											
	NUMERO:	2025072210	<b>DATA : 22/12/2025</b> <b>BDI : 20,98%</b> <b>L.S. Hora: 113,84%</b> <b>L.S. Mês: 70,11%</b>								
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE									
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS									
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO ESPORTE - CÓDIGO DE PROGRAMA Nº 5100020250034 – TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC - PROPOSTA Nº 064645/2025									
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA MARIA ELENILDA DE BARROS, SN - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE									
	REFERÊNCIA:	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO - TIPO B									
	REVISÃO:	000									
	TIPO:	NÃO DESONERADA									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI/PE Composições Próprias</td> <td>2025/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SINAPI/PE Composições Próprias	2025/11 SEM DESONERAÇÃO	12/2025		PROPRIA	
FONTE	VERSÃO	REF.									
SINAPI/PE Composições Próprias	2025/11 SEM DESONERAÇÃO	12/2025									
	PROPRIA										

**Valor total do Orçamento    R\$ 1.450.239,76**

Djailson Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil - CREA nº182250063-0  
Matrícula nº 999699

Tarcísio Cruz Muniz  
Secretário de Infraestrutura  
Matrícula nº 992709